

CRNA GORA

OPŠTINA HERCEG NOVI

Kabinet Predsjednika

Broj: 011-018-474/21
Herceg Novi, 11.03.2021.

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

zaključen između:

1. **Naručioca: Opštine Herceg Novi** sa sjedištem u Herceg Novom, Trg Maršala Tita br.2, matični broj: 02008459, koga zastupa predsjednik opštine Stevan Katić, (u daljem tekstu: NARUČILAC)

i

2. **Ponuđača: „Asfalt-beton gradnja” d.o.o.** sa sjedištem u Podgorici, Džordža Vašingtona br. 1, PIB: 02929864, PDV: 30/31-12211-1; broj računa: 525-6842-82 kod Komercijalna banka ad, koga zastupa izvršni direktor Vladimir Mirković (u daljem tekstu: IZVOĐAČ).

PREDMET

Član 1

NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje da izvrši radove na adaptaciji dijela postojećeg trotoara u ulici Mića Vavića, u skladu sa specifikacijom datom u Zahtjevu za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke br. 02-2-426-1/2021-1 od 22.02.2021. godine i ponudom ponuđača br. 760 od 28.02.2021. godine, i to:

1. GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI				
I. PRIPREMNI RADOVI, RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE				
R.br	Opis	Bitne karakteristike	Jed.mjere	Količina
1.	Geodetsko obilježavanje trase za izgradnju betonskog trotoara, uspostavljanje poprečnih profila i nivelaciono praćenje objekta tokom	Obračun po m ¹ obilježene trase	m ¹	220,00

	izgradnje			
2.	Demontaža postojećih znakova saobraćajne signalizacije i predaja investitoru.	Obračun paušalno	paušalno	
3.	Demontaža postojećih graničnika-bezbjedonosnih barijera prema kolovozu-metalnih stubića i predaja investitoru	Obračun paušalno	paušalno	
4.	Demontaža postojeće zaštitne metalne ograde-odbojne grede i predaja investitoru. Demontažu izvesti pažljivo radi ponovne upotrebe iste.	Pozicija obuhvata utovar na vozilo, transport ograde do lokacije koju odredi investitor. Obračun po m ¹ demontirane ograde	m ¹	40,00
5.	Mašinsko pravolinijsko sječenje asfalta na kolovozu duž trotoara, debljine d=10cm	Obračun po m ¹ isječenog asfalta	m ¹	225,40
6.	Rušenje postojećih betonskih ivičnjaka 18/24cm (duž desne ivice postojećeg trotoara prema saobraćajnici), utovar na vozilo i transport na deponiju udaljenosti do 12km.	Obračun po m ¹ porušenih ivičnjaka	m ¹	203,20
7.	Rušenje postojećih betonskih ivičnjaka 14/20cm (duž lijeve postojećeg trotoara prema saobraćajnici), utovar na vozilo i transport na deponiju udaljenosti do 12km.	Obračun po m ¹ porušenih ivičnjaka	m ¹	153,50
8.	Rušenje betonskog i asfaltnog zastora postojećeg trotoara sa utovarom porušenog materijala na vozilo i odvoz na deponiju udaljenosti do 12km.	Pretpostavljena debljina postojećeg zastora trotoara je do 10m. Rušenje izvesti pažljivo da ne bi došlo do oštećenja postojećih podzemnih VIK, el. i TK	m ²	332,00

		instalacija, kao ni većih oštećenja postojećih prilaza poslovnim prostorima. Obračun po m ² porušene površine		
9.	Rušenje dijela postojećeg betonskog parapeta (zidića) i podesta (kod stacionaže 03)	Obračun paušalno	paušalno	
II. ZEMLJANI RADOVI				
1.	Nabavka, transport, razastiranje, planiranje i sabijanje mljenenog tampona granulacije 0-32mm u sloju debljine d=10cm.	Sabijanje vršiti pomoću vibro papuče. Obračun po m ³ ugrađenog tampona	m ³	33,36
III. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI				
1.	Nivelisanje postojećih šaht poklopaca na predviđenu kotu nivelete trotoara, sa ugradnjom betonskih poklopnih ploča.	Obračun po komadu	kom	5,00
2.	Nabavka materijala, transport i betoniranje podnog zastora trotoara betonom MB30 u oplati. Debljina sloja betona je d=10cm.	Pozicija obuhvata izradu dilatacionih spojnica na svakih 2m dužine kao i završno hrapavljenje betona valjkom. Obračun po m ² betoniranog trotoara sa svom potrebnom oplatom	m ²	333,60
3.	Nabavka materijala, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka na sloju betona MB 30. Debljina sloja betona je d=10cm.	Pozicija obuhvata nabavku i ugradnju odgovarajućih prelaznih i oborenih betonskih ivičnjaka na dijelu rampiranja trotoara. U svemu prema projektu.		

	3.1. Betonski ivičnjak uspravni 18/24cm	Spojnice fugovati i blago uvući u odnosu na ivičnjak. Obračun po m ¹ ugrađenog ivičnjaka.	m ¹	213,30
	3.2. Betonski ivičnjak prelazni P/60/D		m ¹	4,80
	3.3. Betonski ivičnjak oboreni 24/18cm		m ¹	7,30
	3.4. Betonski ivičnjak uspravni 6,5/21 cm		m ¹	5,00
4.	Uklapanje postojećih ulaza u poslovne prostore kao i postojećih pješačkih prilaza okolnim objektima, sa novom niveletom trotoara.	Pozicija podrazumjeva sva potrebna rezanja, rušenja, štemanja, obradu podnih zastora kao i sve ostale radove za koje je ukaze potreba. Obračun paušalno	paušalno	
IV. ARMIRAČKI RADOVI				
1.	Nabavka, transport, sječenje, savijanje i montaža armature.	Obračun po kg ugrađene armature	kg	1.130,00
V. PODOPOLAGAČI RADOVI				
1.	Nabavka, transport i ugradnja asfalta na kolovozu. Obračun po m ¹ a) asfalt BNS22, debljina sloja d= 5cm	Pozicija podrazumjeva krpljenje nastalih šliceva između kolovoza i novopostavljenih ivičnjaka. Širina šlica je 10-15cm.	m ¹	225,40

	b) asfalt AB11, debljina sloja d=5cm		m ¹	225,40
VI. ZIDARSKI RADOVI				
1.	Nabavka materijala i transport, te malterisanje postojećih betonskih potpornih i ogradnih zidića.	Malterisanje se vrši u dva sloja cementnim malterom sa prethodnim nanošenjem cementnog šprica na cijeloj površini. Obračun po m ² malterisane površine	m ²	20,00
VII. BRAVARSKI RADOVI				
1.	Nabavka, transport i montaža metalne rešetke na betonskom kanalu za odvod vode iz olučnih vertikalna postojećeg poslovnog objekta.	Rešetka se radi od metalnih profila u svemu prema uputstvu projektanta ili nadzornog organa. Obračun po m ¹ montirane rešetke	m ¹	2,00
2.	Nabavka, transport i montaža korpi za otpatke, u svemu prema tehničkom opisu.	Obračun po komadu montirane korpe	kom	4,00
3.	Montaža postojeće prethodno demontirane zaštitne metalne ograde-odbojne grede.	Pozicija obuhvata sav rad, prenos kao i nabavku potrebnog materijala za montiranje (šrafovi, matice, podloške, tiplovi itd). Obračun po m ¹ montirane ograde	m ¹	40,00

Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

CIJENA

Član 3

IZVOĐAČ se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od :

19.261,80 € bez uračunatog PDV-a

4.044,98 PDV

23.306,76 € sa uračunatim PDV-om.

PLAĆANJE

Član 4

Plaćanje će biti izvršeno na žiro račun izvođača, u roku od 60 dana od dana završetka radova i dostavljanja fakture, ovjerene i od strane stručnog nadzora.

ROK ZA IZVOĐENJE RADOVA

Član 5

IZVOĐAČ se obavezuje da radove iz člana 1 ovog ugovora kompletno dovrši i preda NARUČIOCU na upotrebu u roku od 30 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Član 6

Garantni rok za izvedene radove je 2 godine od dana primopredaje istih. Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka, saglasno članu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima.

OSTALE ODREDBE

Član 7

IZVOĐAČ je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova koji su predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu

mehanizaciju i opremu za završetak radova, a sve u skladu sa ponudom iz člana 1 ovog ugovora.

Član 8

IZVOĐAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova, kao i susjednih objekata, opreme, instalacija, radnika, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ.

Član 9

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu gradilišta na kojem je izvodio radove.

Član 10

NARUČILAC ima pravo, da preko lica koje on odredi, traži ispitivanja kvaliteta ugrađenog materijala. Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da materijal i/ili poluproizvod ne odgovara propisanim uslovima IZVOĐAČ je dužan da isti ukloni sa gradilišta i zamijeni odgovarajućim. Troškove uzimanja uzoraka i ovih ispitivanja snosi IZVOĐAČ. Sav materijal koji Izvođač donese na gradilište i ugradi mora imati odgovarajuće ateste o kvalitetu.

Član 11

Nadzor nad izvedenim radovima će se regulisati naknadnim rješenjem predsjednika opštine.

Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše: da li IZVOĐAČ izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka radova, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVOĐAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlaštenje od NARUČIOCA. Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju IZVOĐAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 12

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38 Zakona o javnim nabavkama ("Sl.list CG" br. 74/19) ništavan je.

SPOROVI

Član 13

Sve eventualne sporove koji nastanu iz, ili povodom, ovog ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno. Ukoliko sporovi između NARUČIOCA i IZVOĐAČA ne budu riješeni sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Član 14

Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

IZVOĐAČ

d.o.o. "Asfalt-beton gradnja"

Vladimir Mirković, izvršni direktor



NARUČILAC

Opština Herceg Novi

Stevan Katić, predsjednik

