

CRNA GORA
OPŠTINA HERCEG NOVI
Kabinet Predsjednika
Broj: 041-019-2008/21
Herceg Novi, 03.11.2021.

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

zaključen između:

- Naručioca:** Opštine Herceg Novi sa sjedištem u Herceg Novom, Trg Maršala Tita br. 2, matični broj: 02008459, koga zastupa predsjednik opštine Stevan Katić, (u daljem tekstu: NARUČILAC) i
- Ponuđača:** „Bokić“ d.o.o. sa sjedištem u Herceg Novom, II DALMATINSKE BRIGADE 60, PIB: 02649047, PDV 90/31-01270-0, broj računa: 520-36410-67, koga zastupa izvršni direktor Bokić Željko (u daljem tekstu: IZVOĐAČ).

PREDMET

Član 1

NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje da izvrši radove na uređenju i regulaciji potoka u Đenovićima na KP 680, pored KP 281/1 u zahvatu DUP Đenovići -ponovljeni postupak, u skladu sa specifikacijom datom u Zahtjevu za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke (10729) br. 02-2-426-30/2021 od 27.10.2021. godine i ponudom ponuđača br. 12751 od 01.11.2021. godine, i to:

1	Prethodni i pripremni radovi (uređenje korita)	Obilježavanje trase. Prije početka radova izvršiti geodetsko iskolčavanje i obilježavanje trase kanala i svih pratećih objekata (šahtovi, bazen i dr.) i cjevovoda, u svemu prema podacima iz projekta. Iskolčavanje izvršiti na bazi geometrijskih elemenata trase i poprečnih i poduznih padova, standardnom geodetskom metodom, sa postavljanjem kolaca na svim tačkama koje definišu geometriju kanala i objekata. Obračun po m' trase	59 m
2	Prethodni i pripremni radovi (uređenje korita)	Krčenje šiblja, krupnog i sitnog rastinja, korijenja, lišća i šuta pomješanog sa humusom, u koridoru projektovanog kanala i pratećih objekata, sa utovarom na motorno vozilo i odvozom na razdaljinu do 1000 m i spaljivanjem.	1 paušal
3	Zemljani radovi (uređenje korita)	Mašinski iskop materijala III i VI kategorije tla za izvođenje radova na izgradnji kanala i svih pratećih objekata. Bočne strane rova	120 m ³

		moraju biti pravilno odsječene, a dno rova isplanirano sa padom prema projektu i nabijeno do 96% zbijenosti po Proktor. Prilikom iskopa za postavljanje cjevovoda i šahtova vršiti otkop sa vertikalnim ivicama, dok pri iskopu za izgradnju kanala ivice treba otkopati u nagibu predviđenim projektom. Prilikom iskopa, iskopani materijal odbaciti na 1m od ivice rova. Obračun po m ³ iskopanog materijala - mašinski iskop 120,00 m ³	
4	Zemljani radovi (uređenje korita)	Ručni iskop materijala III i VI kategorije tla za izvođenje radova na izgradnji kanala i svih pratećih objekata. Bočne strane rova moraju biti pravilno odsječene, a dno rova isplanirano sa padom prema projektu i nabijeno do 96% zbijenosti po Proktor. Prilikom iskopa za postavljanje cjevovoda i šahtova vršiti otkop sa vertikalnim ivicama, dok pri iskopu za izgradnju kanala ivice treba otkopati u nagibu predviđenim projektom. Prilikom iskopa, iskopani materijal odbaciti na 1m od ivice rova. Obračun po m ³ iskopanog materijala (Ukupno iskopa za kanal 132 m ³) ručni iskop 12,00 m ³	12 m ³
5	Zemljani radovi (uređenje korita)	Zatrپavanje rova zemljom iz iskopa do planirane kote. Zatrپavanje zemljом u slojevima od 20cm sa nabijanjem. Obračun po m ³ završenog zatrپavanja sa ispitivanjem zbijenosti nasutog materijala.	22 m ³
6	Zemljani radovi (uređenje korita)	Transport viška zemlje iz iskopa na odgovarajuću deponiju Izvođača radova. Obračun po m ³ odvoza viška zemlje sa utovarom i istovarom materijala.	110 m ³
7	Zemljani radovi (uređenje korita)	Razupiranje rova. Prilikom iskopa odmah vršiti dvostrano razupiranje rova odgovarajućom podgradom zbog obezbjeđenja bezbjednog rada u rovu. Jediničnom cijenom je obuhvaćena oplata, njeno postavljanje i demontaža. Razupiranje vršiti u svemu prema važećim propisima za ovu vrstu posla. Prema predmjeru, za razupiranje svih rovova je potrebno oko 370m ² podgrade, ali se prepostavlja da neće cijela dionica biti istovremeno iskopana već će se raditi po segmentima dužine oko 20m pa je istu oplatu moguće pomijerati. Ukoliko to nije slučaj, u ovoj stavci predvidjeti veću količinu podgrade.	68 m ²
8	Betonski radovi (uređenje korita)	Izrada armirano betonskog korita kanala u dužini od 59m. Betoniranje korita kanala betonom B.II.C25/30 - V8, izraditi sa projektovanim padom dna kanala i u svemu prema planovima, profilima i projektovanim kotama. Betoniranje izvršiti na posteljici od 10cm pijeska za izravnjanje terena. U cijenu osim betona ulaze i oplata, armatura i kompletan potreban rad na	80,24 m ³

		betoniranju šahtova. Obračun po m ³ ugrađenog betona u korito kanala.	
9	Ostali radovi (uređenje korita)	Geodetsko snimanje kanala, cjevovoda i svih pratećih objekata i izrada katastarske podloge izvedenih radova. Obračun po m' izvršenog snimanja.	59 m'
10	Ostali radovi (uređenje korita)	Projekat izvedenog stanja. Obračun paušalno.	1 pauš.
11	Pripremni radovi (hidrotehničke instalacije)	Obilježavanje trase. Prije početka radova izvršiti geodetsko iskolčavanje i obilježavanje trase kanala, i svih pratećih objekata u svemu prema podacima iz projekta. Iskolčavanje izvršiti na bazi geometrijskih elemenata trase i poprečnih i poduznih padova, standardnom geodetskom metodom, sa postavljanjem kolaca na svim tačkama koje definišu geometriju kanala i objekata. Obračun po m' trase.	60 m'
12	Pripremni radovi (hidrotehničke instalacije)	Krčenje šiblja, krupnog i sitnog rastinja, korenja, lišća i šuta pomiješanog sa humusom, u koridoru projektovanog kanala i pratećih objekata, sa utovarom na motorno vozilo i odvozom na razdaljinu do 1000m i spaljivanjem.	1 pauš.
13	Zemljani radovi (hidrotehničke instalacije)	Iskop zemljanog i stijenskog materijala u sa utovarom i prevozom viška materijala na deponiju koju odobri Nadzorni organ. Obračun se vrši po m ³ iskopanog i odvezenog materijala.IV-V kategorija tla. 0-2m	139,91 m ³
14	Zemljani radovi (hidrotehničke instalacije)	Iskop zemljanog i stijenskog materijala u sa utovarom i prevozom viška materijala na deponiju koju odobri Nadzorni organ.Obračun se vrši po m ³ iskopanog i odvezenog materijala.IV-V kategorija tla. 2-4m	7,76 m ³
15	Zemljani radovi (hidrotehničke instalacije)	Zasipanje zidova sa zbijanjem tamponskog materijala 0/64. Pozicija obuhvata nasipanje, razastiranje, grubo i fino planiranje, kvašenje i sabijanje materijala.Obračun se vrši po m ³ nasutog materijala.	76,45 m ³
16	Zemljani radovi(hidrotehničke instalacije)	Nabavka i ugradnja drobljenog kamenog tamponskog materijala 0/32,5 ispod temeljne ploče sabijena do postizanja modula stišljivosti od 40Mpa (d=30cm).Obračun se vrši po m ³ nasutog materijala.	39,6 m ³

Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede stručno i kvalitetno, držeći se

tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

Član 3

IZVOĐAČ se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od :

18.997,33 € bez uračunatog PDV-a
3.989,44 € PDV
22.986,77 € sa uračunatim PDV-om.

Član 4

Plaćanje će biti izvršeno na žiro račun izvođača, u roku od 15 dana od dana završetka radova i dostavljanja fakture, ovjerene i od strane stručnog nadzora.

Član 5

Rok za završetak radova je 30 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao. Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje Izvođač nije mogao objektivno da utiče.

Član 6

Garantni rok za izvedene radove je 2 godine od dana primopredaje istih. Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka, saglasno članu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima.

Član 7

IZVOĐAČ se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora dostavi garanciju banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija, za dobro izvršenje Ugovora na iznos od 5% ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti 10 (deset) dana dužim od ugovorenog roka, koji počinje teći od dana uvođenja u posao, a koju NARUČILAC može aktivirati u svakom momentu u slučaju kršenja ugovornih obaveza.

Član 8

IZVOĐAČ je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova koji su predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspešno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova, a sve u skladu sa ponudom iz člana 1 ovog ugovora.

Član 9

IZVOĐAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova, kao i susjednih objekata, opreme, instalacija, radnika, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričini trećim licima i imovini.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ .

Član 10

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu gradilišta na kojem je izvodio radove.

Član 11

NARUČILAC ima pravo, da preko lica koje on odredi, traži ispitivanja kvaliteta ugrađenog materijala. Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da materijal i/ili poluproizvod ne odgovara propisanim uslovima IZVOĐAČ je dužan da isti ukloni sa gradilišta i zamjeni odgovarajućim. Troškove uzimanja uzoraka i ovih ispitivanja snosi IZVOĐAČ . Sav materijal koji Izvođač donese na gradilište i ugradi mora imati odgovarajuće ateste o kvalitetu.

Član 12

Nadzor nad izvedenim radovima će se regulisati naknadnim rješenjem predsjednika opštine.

Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše: da li IZVOĐAČ izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka radova, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVOĐAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od NARUČIOCA.
Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju IZVOĐAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Član 13

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38 Zakona o javnim nabavkama ("Sl.list CG" br. 74/19) ništavan je.

Član 14

Sve eventualne sporove koji nastanu iz, ili povodom, ovog ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.
Ukoliko sporovi između NARUČIOCA i IZVOĐAČA ne budu riješeni sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Član 15

Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

IZVODAČ

d.o.o. "Bokić"

Željko Bokić, izvršni direktor
Bokić

NARUČILAC

Opština Herceg Novi

Stevan Katić, predsjednik