

**C R N A G O R A
OPŠTINA HERCEG-NOVI**

-Sekretarijat za prostorno planiranje, izgradnju,
komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine
-Odjeljenje za izgradnju objekata i uređenje prostora

Broj: **02-3-350-388/2015**

Herceg-Novi, **27.07.2015.** godine

Rješavajući po zahtjevu Sidorenko Anatoly i Serova Anna iz Ruske Federacije, a po punomoćniku Mićunović Bogdanu iz Zelenike, na osnovu člana 62a. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list RCG", broj 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), člana 12. Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave ("Sl. list CG", op. prop. br. 07/15), te uvida u **Prostorni plan Opštine Herceg-Novi za period do 2020. god.** ("Sl. list CG", op. prop. br. 07/09), Sekretarijat za prostorno planiranje, izgradnju, komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine, Odjeljenje za izgradnju objekata i uređenje prostora Opštine Herceg-Novi izdaje

URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE

za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju "porodične stambene zgrade", maksimalne spratnosti od dvije nadzemne etaže, u zoni proširenog ruralnog područja sa potencijalnim poljoprivrednim površinama, na urbanističkoj parceli koja se sastoji od katarstarske parcele broj 1456/7 k.o. Mojdež u Mojdežu-Herceg Novi.

A) OSNOV ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:

1. PRILOŽENA DOKUMENTACIJA:

- Kopija katastarskog plana za katastarsku parcelu broj 1456/7 k.o. Mojdež u Mojdežu od 18.05.2015. godine izdata od Uprave za nekretnine Podgorica, P.J. Herceg Novi u formi originala, razmjere R-1:2500;
- Original Izvod lista nepokretnosti br.517 koji je izdat od strane Uprave za nekretnine, PJ Herceg Novi broj:109-956-4107/2015 od 25.05.2015. godine, kojim se dokazuje da su Sidorenko Anatoly i Serova Anna iz Ruske Federacije isključivi suvlasnici katastarske parcele broj 1456/7 k.o. Mojdež u Mojdežu u površini od 980 m²;
- Original Situacija terena katastarske parcele broj 1456/7 k.o. Mojdež , R-1:250, koja je izradena od strane "GEONIK" D.O.O. Herceg Novi dana 14.05.2015. godine.

2. PLANSKA DOKUMENTACIJA:

- Predmetna parcela je u zahvatu **Prostornog plana Opštine Herceg-Novi za period do 2020. god.** ("Sl. list CG", op. prop. br. 07/09);
- Uvidom u grafičke priloge pomenutog plana: karta 4.-Namjena prostora utvrđeno je da se predmetna parcela nalazi **u zoni proširenog ruralnog područja sa potencijalnim poljoprivrednim površinama**, stim što je preko njenog sjevero-istočnog dijela predviđen zaštitni pojas širine 10.00 m, planiranog opštinskog puta, nastalog proširenje postojećeg lokalnog puta Mojdež-Igalo (kat. parc. br. 1511 k.o. Mojdež).
- Članom 8. Odluke o donošenju Prostornog plana Opštine Herceg Novi za period do 2020. godine ("Sl. list CG", op. prop. br. 07/09) je precizirano: "Za pojedinačne lokacije objekata porodičnog stanovanja i ekonomski objekte seoskih gazdinstava u okviru ruralnog građevinskog područja sa pripadajućim poljoprivrednim površinama koje imaju obezbijeden prilaz sa javne saobraćajnice, priključak na elektroenergetsku mrežu i komunalne objekte, urbanističko-tehnički uslovi će se izdavati na osnovu ovog Plana, u skladu sa Smjernicama i mjerama za realizaciju Prostornog plana Opštine Herceg Novi (poglavlje C)."

- "Porodična stambena zgrada" je zgrada namjenjena za stanovanje, maksimalne površine do 500 m² i sa najviše 4 zasebne stambene jedinice". (čl. 9. Zakona o uređenju prostora i izgradnju objekta "Sl. list CG", br. 51/08)

- izgradnja "porodične stambene zgrade" je u **zoni proširenog ruralnog područja sa potencijalnim poljoprivrednim površinama, max. dozvoljene spratnosti od dvije nadzemne etaže (prizemlje+sprat ili prizemlje+potkrovљje)**

Napomena: shodno tekstualnom dijelu Prostornog plana Opštine Herceg Novi data je mogućnost formiranja jedne podzemne etaže – a prema uslovima nagiba terena.

U podzemne etaže se ubrajaju: podrum i suteren.

- Na jednoj urbanističkoj parceli u građevinskom području naselja, po pravilu, može se graditi: jedan osnovni objekat, te pomoći i ekonomski objekat, koji čine stambenu ili ekonomsku cjelinu sa osnovnim objektom (poglavlje 3.1.7. tačka 2 tekstualnog dijela Prostornog plana Opštine Herceg Novi).

B) USLOVI ZA IZGRADNJU PORODIČNE STAMBENE ZGRADE - po zahtjevu broj: 02-3-350-388/2015 od 25.05.2015. godine

1. PRIRODNI USLOVI:

- litološki sastav: vezane karbonatne i glinovite stijene i poluvezane i nevezane naslage
- nagib terena: od 20 do 30 stepeni-za vezane stijene
od 10 do 20 stepeni-za poluvezane stijene
od 10 do 20 stepeni-za nevezane stijene
- dubina do vode: od 0 do 4.0 m i više od 4.0 m
- stabilnost terena: stabilan i uslovno stabilan
- nosivost terena: 7 N/cm² i od 7 do 20 N/cm²
- intenzitet zemljotresa: IX (MCS)
- temperatura: srednja godišnja 18,1 °C
min. srednja mjesečna 8 °C
max. srednja mjesečna 25 °C
- količina padavina - srednja godišnja 1970 mm

2. USLOVI PARCELACIJE I REGULACIJE:

- površina urbanističke parcele odgovara površini predmetne katastarske parcele broj 1456/7 k.o. Mojdež i iznosi **980 m²**, prema dostavljenom Izvodu lista nepokretnosti 517, izdatom od strane Uprave za nekretnine, PJ Herceg Novi broj: 109-956-4107/2015 od 25.05.2015. godine;
- prilaz katastarskoj parceli broj 1456/7 k.o. Mojdež je sa katastarsake parcele broj 1511 k.o. Mojdež (prema LN97 k.o. Mojdež definisana kao javni putevi);
- u neizgrađenim dijelovima građevinskog područja minimalna udaljenost objekta od bočnih granica urbanističke parcele iznosi **3.00 m**;
- na skici plana lokacije je definisana **ZONA** u kojoj je moguće izgraditi "porodičnu stambenu zgradu", maksimalne spratnosti od dvije nadzemne etaže, u zoni proširenog ruralnog područja sa potencijalnim poljoprivrednim površinama, na urbanističkoj parceli koja se sastoji od katarstarske parcele broj 1456/7 k.o. Mojdež u Mojdežu, a u skladu sa svim navedenim urbanističkim parametrima;
- regulaciona **R.L.** i građevinska linija **G.L.** precizirane grafički i numerički na skici plana lokacije I na medusobnom su rastojanju od **10.00 m** (prema poglavlju 3.2.1 Uslovi za objekte drumskog saobraćaja, tekstuallnog dijela PPO Herceg Novi, str. 200).

Napomena (opšta definicija): Građevinska linija je definisana kao linija do koje se može graditi. Građevinska linija je linija na, iznad i ispod površine zemlje i vode definisana grafički i numerički. Erkeri, terase, balkoni i drugi istureni dijelovi objekta moraju biti projektovani unutar definisane zone za izgradnju.

3. USLOVI ZA OBJEKAT:

-**Oblik i veličina gabarita objekta određuje se prema urbanističkim parametrima propisanim tekstualnim dijelom važeće planske dokumentacije (što je precizno grafički označeno u skici plana lokacije koja je sastavni dio ovih uslova), a koji se odnose na:**

- minimalnu površinu lokacije: **300 m²**;
- maksimalno dozvoljenu spratnost objekta: dvije nadzemne etaže – **P+1** (prizemlje+sprat) ili **P+Pk** (prizemlje+potkrovле), sa mogućnošću formiranja jedne podzemne etaže, prema uslovima nagiba terena;
- max. dozvoljeni indeks izgrađenosti (količnik gradevinske bruto površine objekata i površine parcele izražene u istim mjernim jedinicama): **Ki=0.8**, odnosno max. **500 m²** (ograničeno čl. 9. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekta ("Sl. list CG", br. 51/08));
- max. dozvoljeni indeks pokrivenosti (količnik izgradene površine na određenoj parceli i ukupne površine parcele izražene u istim mjernim jedinicama): **Kp=0.4**, odnosno **max. 392 m²**;
- max. broj stambenih jedinica: **4**;
- minimalno rastojanje objekta od granica susjednih parcela: **3.00 m**;
- namjena objekta: **prizemlje-stanovanje sprat (ili potkrovље)** – stanovanje

Napomena: shodno tekstualnom dijelu Prostornog plana Opštine Herceg Novi data je mogućnost formiranja jedne podzemne etaže – a prema uslovima nagiba terena.

U podzemne etaže se ubrajaju: podrum i suteren.

- **Podrum** je u potpunosti ukopani dio objekta čiji prostor se nalazi ispod poda podzemlja, odnosno suterena. Namjena podruma može biti isključivo za garažiranje, tehničke prostorije i pomoćne prostorije-ostave. Maskimalna dozvoljena svjetla visina podruma iznosi 2.40 m. Površine podrumskih etaža ne ulaze u obračun koeficijenta zauzetosti i izgrađenosti. Moguće je sa jedne strane podruma planirati izgradnju rampe za ulazak vozila, koja nužno otkriva jedno podrumsko pročelje sa najvećom dopuštenom svjetlotom širinom rampe do 8,0m. Nagib rampe mora biti prema uslovima za kolski i pješački saobraćaj, što je definisano posebnim propisima. Kod strmih terena moguće je oslobođiti jedno podrumsko pročelje za ulaz u garažu, ali da ostala budu u potpunosti ukopana.

- **Suterenom** se smatra dio objekta čiji se prostor nalazi ispod prizemlja i ukopan je sa 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnati teren uz pročelje objekta, odnosno da je jednimsvojim pročeljem iznad terena. Uređeni teren iza objekta mora se u potpunosti naslanjati na objekat i ne može biti od objekta odvojen potpornim zidom (škarpom). Objekat može imati samo jedan suteren, a namjena može biti za garažiranje ili za ostale namjen (stanovanje, poslovanje i ostalo). Površina suterenske etaže ne ulazi u obračun koeficijenta zauzetosti i izgrađenosti samo u slučaju da se suteren koristi kao garaža ili prostorija za tehničke instalacije (nije dozvoljena prenamjena garaža u suterenu u druge namjene).

- najveća dozvoljena visina pročelja objekta, mjeri se od konačno zaravnatog i uređenog terena uz pročelje objekta na njegovom najnižem dijelu do donje ivice horizontalnog vijenca pročelja i iznosi prema broju nadzemnih etaža:

- za objekat spratnosti **P+1: 8.00 m** (definisano u poglavlu 3.1.14. tekstuallnog dijela prostornog plana);
- za objekat spratnosti **P+Pk: 5.50 m** (definisano u poglavlu 3.1.14. tekstuallnog dijela prostornog plana);

- ukoliko objekat ima spratnost **P+Pk:** max. dozvoljeni nadzidak za potkrovle je **1.50 m**

- **Potkrovље** je etaža ispod kosog krova, sa nazidkom u ravni pročelja najveće srednje visine 150cm. Potkrovle ulazi u obračun indeksa izgrađenosti sa 85% od BGP. Ukoliko je srednja visina nazitka veća od 150cm potkrovle ne može imati oznaku „PK“, već oznaku sprata i ulazi u obračun indeksa izgrađenosti sa 100% od BGP.

- **Tavan** je prostor ispod kosog krova, sa nazitkom u ravni pročelja najveće visine do 60cm koji ne predstavlja etažu građevine, osim ako nema stambenu, poslovnu ili drugu namjenu.

- **visina nadzidka potkrovљa** mjeri se od gornje kote poda potkrovla («Pk») do donje kote horizontalnog vijenca pročelja. Srednja visina nadzitka potkrovla je srednja vrijednost zbiru visina nadzidaka pročelja ili njihovih projekcija (projekcija kose ravni krova) nad osnovnim gabaritom (etaža ispod potkrovla);

- **apsolutna visina objekta** (visina koja se mjeri od najniže kote zaravnatog ili uređenog terena uz građevinu do sljemena objekta) proističe iz najveće dozvoljene visine pročelja objekta, oblika i veličine horizontalnog gabarita objekta (projektovano u okviru definisane zone, a u skladu sa navedenim urbanističkim parametrima), oblikovanja i nagiba krova (21 stepen – 30 stepen).

4. USLOVI ZA IZGRADNJU I ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTA:

Materijali konstrukcije:

- **temelji:** armiranobetonski, definisani statičkim proračunom
- **zidovi:** betonski, opekarski blokovi, armirani beton, kamen, ili ostali materijali u skladu sa građevinskim normama za konstruktivne i pregradne elemente (da zadovoljavaju proračun na I kimatsku zonu i IX seizmičku zonu);
- **stubovi:** armirano betonski, obloženi kamenom;
- **međuspratna konstrukcija:** armirani beton

Materijali obrade:

Ruralno građevinsko područje čine površine mješovite namjene u kojima proevladava stambena izgradnja niskih gustoća, a naziv "ruralno" se odnosi prije svega na arhitektonsko-urbanističke karakteristike ambijenta (poglavlje 3.1.6. tačka 4. tekstuallnog dijela Prostornog plana Opštine Herceg Novi);

- **spoljni zidovi:** malterisani i bojeni u bijelo, "ublaženo bijelom bojom", svjetlom pastelnom bojom ili bojom u zemljanim tonovima, obloženi kamenim pločama, zidani kamenom (tradicionalni pravougaoni slog);
- **spoljna stolarija:** drvena sa škurama, bojena zeleno ili bijelo, eloksirana ili PVC bravarija
- **balkonska ograda:** od kovanog gvožđa, prohroma, puna ili djelimično zidana (bez korišćenja ogradnih "baroknih" stubića-balustrada) itd. minimalne visine 110 cm (prema tehničkim propisima)
- **krovni vijenac:** Ako se izvodi vijenac zbog odvođenja krovne vode, onda je on armiranobetonski ili kameni sa uklesanim žlijebom na kamenim konzolama, istaknut od 0,20 m do 0,30 m od ravni pročeljnih zidova objekta. Vijenac je moguće izvesti i kao prepust crijepe. U ovom slučaju vijenac je minimalan. Preporučuje se izvođenje vijenca u skladu sa lokalnim tradicionalnim rješenjima;
- **krovni pokrivač:** kupa kanalica, mediteran crijepe ili kamene ploče;
- **oluci:** horizontalni od betona, a vertikalni od lima;
- **krov objekta:** ravan krov, kosi krov, dvovodan ili složen nagiba 21 do 30 stepeni u novoplaniranim područjima, a u starim cjelinama i do 40 stepeni, ali samo ako takvih u cjelini već ima; krovni pokrivač primjereno podneblju. Sljeme krova mora se postaviti po dužoj strani objekta, a na nagnutom terenu preporučuje se da je paralelno izohipsama. Nije dozvoljeno mijenjati nagib krovne ravni od vijenca do sljemena, jer cijela krovna ravan mora biti istovjetnog nagiba. Krovna ravan teče u kontinuitetu od sljemena do vijenca. (Napomena: Može se odstupiti samo u širini krovnih nadozidanih prozora (tkz «belvederi») u kom slučaju taj dio krovne ravni ima manji nagib, koji se može završiti, ili na sljemenu krova ili prije njega. Dozvoljena je izgradnja nadozidanih krovnih prozora (tkz «belvederi» jednovodih, dvovodih i trovodih, bez upotrebe lučnih ili sličnih nepravilnih nadvoja i krovnih oblika. Nagib krovne ravni nadozidanih jednovodih krovnih prozora može biti od 15° do 26°).

Arhitektonsko oblikovanje:

- izgled i kvalitet predmetne izgradnje, odnosno sveukupno arhitektonsko rješenje objekata kao jedinstvene građevinske cjeline mora biti u skladu sa ambijentalnim vrijednostima lokacije- po principima tradicionalne ambijentalne arhitekture;
- preporučuje se upotreba prirodnih materijala i elemenata oblikovanja, te adekvatan izgled dimnjaka van ravni krova. Preporučuje se racionalna tipologija karakterističnih detalja ili logično i skladno prilagođavanje tih detalja – dimnjaka, oluka, zidnih istaka, konzolica, malih balkona, ograda, kamenih okvira i sl.
- kamenom zidana pročelja, kamenom obuhvaćeni volumeni, a ne površine;
- oprezna primjena lukova-pogotovo ravnih luk, plitki segmentirani luk;

- uspravan prozor karakterističnih proporcija i manjih dimenzija širine 0.8 do 1.0 (1.1), visine 1.0 do 1.3 (1.6)m. Ovi prozori se uzimaju kao proporcionalna baza prema kojoj se uskladjuju dimenzije ostalih otvora i elemenata pročelja;

5. USLOVI ZA PARKIRANJE, GARAŽIRANJE I UREĐENJE URBANISTIČKE PARCELE:

Uslovi za kolski prilaz, parkiranje i garadiranje:

- **kolski i pješački prilaz lokaciji** obezbjeden je sa katastarsake parcele broj 1511 k.o. Mojdež (prema LN97 k.o. Mojdež definisana kao javni putevi);
- **parkiranje i garažiranje vozila** u svim dvorištima individualnih stambenih objekata obezbjediti na predmetnoj urbanističkoj parceli. Kod formiranja parking prostora koristiti sistem upravnog ili kosog parkiranja u skladu sa važećim tehničkim propisima, tako da veličina jednog parking mesta iznosi **2,35 x 5,00 m**. Potreban broj parking mesta, prema uslovima iz ovog plana iznosi **1,4 PM/stambenoj jedinici**;
- priklučak na javni put je grafički definisan skicom plana lokacije.

Uslovi za uređenje urbanističke parcele:

- sastavni dio projektnе dokumentacije je i **uređenje terena** na predmetnoj lokaciji
- ne preporučuje se izgradnja potpornih zidova viših od: **2.00 m** uz obavezno oblaganje vidljivih potpornih zidova kamenom. Kod izgradnje potpornih zidova uz javnu površinu, lice zida ne smije biti u betonu, već se mora obložiti lomljenim kamenom u maniru suvomeđe;
- dozvoljena popločana površina na slobodnom dijelu urbanističke parcele 30%, popločano kamenim pločama ili odgovarajućom zamjenom – protivklizna keramika koja izgledom asocira na kamen ili behaton ploče
- preporučuju se odrine sa pergolama iznad terase i oko kuće
- odvod površinskih voda u kolektor kišne kanalizacije
- glavni kolektor za evakuaciju pale i otekle atmosferske vode su prirodna korita
- ograda prema javnoj površini max. visine 1,50 m; materijal-ogradijanje kamenim zidom i čelikom (kovanim ogradom) izvesti tako da kameni zid bude visine od 40 do 60 cm, a čelična ograda od 90 do 110 cm, moguća živa ograda i njihova kombinacija; ogradijanje izvesti isključivo unutar katastarske parcele
- vrata i kapije na uličnoj ogradi se moraju otvarati prema unutrašnjosti parcele

Uslovi za pejzažno oblikovanje lokacije:

- sastavni dio projektnе dokumentacije je i **plan hortikulturnog uređenje slobodnih površina**, u skladu sa članom 10. Odluke o održavanju zelenih površina;
- izvršiti takasaciju i valorizaciju postojećeg zelenila, kao i odgovarajuću supstituciju eventualno uklonjenog zelenila koje raste unutar zone predviđene za izgradnju objekta prema zakonom propisanoj proceduri;
- za zelene vrste oko kuća preporučuje se primjena autohotnih vrsta sadnica;
- za ozeljenjavanje pergola koristiti: vinovu lozu, kivi i gliciniju (wisteria sinesis);
- koristiti i kombinovati visokodekorativne biljne vrste, različitog habitusa (oblika krošnje), različitog vremena cvjetanja, različite boje lišća i cvijeta;
- izbjegavati vrste koje mogu izazvati polenske reakcije kod ljudi

6. USLOVI ZA PROJEKTOVANJE INSTALACIJA:

1. Instalacione mreže u objektu i van njega projektovati u skladu sa važećim propisima i uslovima definisanim u izvodima iz važeće planske dokumentacije, a priklučke instalacija na infrastrukturne sisteme (elektroenergetske izvore, vodovod i kanalizaciju, TT mrežu i dr.) prema uslovima dobijenim od nadležnih javnih preduzeća, a koji su sastavni dio ovih urbanističko-tehničkih uslova;
2. U skladu sa članom 115. stav 29. Zakona o vodama (“Sl. list RCG”, br.27/07, 73/10, 32/11 i 47/11) propisano je da ukoliko se predmetni objekat ne vezuje za javnu mrežu za odvođenje otpadnih voda, tehnička dokumentacija treba da sadrži i **vodne uslove** izdate od ovog Sekretarijata, koje investitor sam pribavlja.

7. ENERGETSKA EFIKASNOST:

U cilju racionalnog korišćenja energije, preporuka je uvođenje principa energetske efikasnosti i ekološki održive gradnje:

- Smanjenjem gubitaka toplote iz objekta poboljšanjem toplotne zaštite spoljašnjih elemenata i povoljnijem odnosu površine i zapremine objekta (koristiti savremene termoizolacione materijale);
- Povećanjem toplotnih dobitaka u objektu povoljnijom orijentacijom objekta i korišćenjem sunčeve energije, primjenom obnovljivih izvora energije (biomasa, sunce, vjetar idr.)
- Povećanjem energetske efikasnosti termoenergetskih sistema.
- Poboljšanje energetske efikasnosti posebno se odnosi na ugradnju ili primjenu: niskoenergetskih zgrada, unaprjeđenje uređaja za klimatizaciju i pripremu tople vode, unaprjeđenje rasvjete, koncepta inteligentnih zgrada (upravljanje potrošnjom energije glavnih potrošača s jednog centralnog mjesta);
- Na ovom području postoje mogućnosti za oba načina korišćenja sunčeve energije-za grijanje vode (klasični solarni kolektori) i za proizvodnju električne energije (fotonaponske celije). Korišćenje solarnih kolektora se može preporučiti kao mogućnost određene uštede u potrošnji električne energije, pri čemu se mora pvesti računa da ne budu u koliziji sa karakterističnom tradicionalnom arhitekturom. Za proizvodnju električne energije pomoću fotonaponskih elemenata, potrebno je uraditi prethodnu sveobuhvatnu analizu tehničkih, ekonomskih i ekoloških parametara.

8. USLOVI U POGLEDU MJERE ZAŠTITE:

Zaštita ambijenta i kulturnog naslijeđa:

- zaštita ambijenta i kulturnog naslijeđa se mora sprovoditi poštovanjem tradicionalnih načela organizacije i oblikovanja prostora, tj. savremenom interpretacijom principa tradicionalne arhitekture i organizacije prostora

Zaštita prirodnih vrijednosti:

- u skladu sa članom 10. Odluke o održavanju i proširenju zelenih površina, sastavni dio tehničke dokumentacije je i *plan hortikulturnog uređenja slobodnih površina*.
- prilikom planiranja objekta, potrebno je sačuvati kvalitetna postojeća visoka stabla precizirana oznakama na skici plana lokacije (ukoliko ih ima);
- izvršiti valorizaciju postojećeg zelenila, kao i odgovarajuću supstituciju eventualno uklonjenog zelenila koje raste unutar zone predviđene za izgradnju objekta;
- novo ozelenjavanje vršiti autohtonim vrstama.

Uslovi i mјere za zaštitu životne sredine:

- uticaji na životnu sredinu se mogu posmatrati kroz uticaje prirodnih (geološka erozija tla, fluvijalna erozija, fluvijalna erozija i seizmičnost tla) i antropogenih činilaca (sveukupna degradacija prirodne sredine izgradnjom građevinskih objekata, uništavanje autohotne vegetacije, urbanizacija prostora sa standardnim faktorima rizika po životnu sredinu. Buka, prašina, vizuelna disharmonija, razvijanje neprijatnih mirisa od deponija smeća, otpadnih voda i sl.).

9. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA:


1. Investitor je obavezan da propiše projektni zadatak za izradu tehničke dokumentacije za predmetnu izgradnju objekta uz obavezno poštovanje ovih urbanističko-trešničkih uslova.
2. Tehnička dokumentacija za potrebe izdavanja građevinske dozvole, shodno članu 93. i 94. Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", broj 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14) se izrađuje u formi Idejnog projekta, odnosno Glavnog projekta sa izvještajem o izvršenoj reviziji, izrađenih u 10 primjeraka, od kojih su 7 u zaštićenoj digitalnoj formi, po svim potrebnim fazama, u skladu sa pomenutim Zakonom, ovim uslovima, uslovima javnih preduzeća za oblast infrastrukture, svim važećim propisima, normativima i standardima za projektovanje, izgradnju i korišćenje ove vrste objekata, a na osnovu projektnog zadatka investitora.

3. Revizija tehničke dokumentacije mora biti u skladu sa članom 79., 80., 83., 84., 86., 87., 88., i 90. Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", broj 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), u skladu sa Pravilnikom o načinu vršenja revizije idejnog i glavnog projekta ("Sl. list CG", broj 30/14), kao i u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije ("Sl. list CG", broj 23/14).


4. Tehnička dokumentacija treba da sadrži Elaborat zaštite od požara (shodno članu 89. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Sl. list CG", broj 13/07, 05/08, 86/09 i 32/11) i pratećim propisima), Reviziju (ocjenu) na fazu zaštite na radu (shodno članu 7. Zakona o zaštiti na radu ("Sl. list CG", broj 79/04 I "Sl. list CG", broj 26/10, 73/10 i 40/11), kao i Elaborat geoloških istraživanja, (shodno članu 7. Zakonu o geološkim istraživanjima ("Sl. list CG", br. 28/11)).


10. SASTAVNI DIO OVIH URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA :

1. Skica plana lokacije izradena na situaciji terena katastarske parcele broj 1456/7 k.o. Mojdež, R-1:250 od 14.05.2015.godine;
2. Izvodi iz grafičkog priloga **Prostornog plana Opštine Herceg-Novi za period do 2020. god.** ("Sl. list CG", op. prop. br. 07/09), karta 4.-Namjena prostora;
3. Projektantsko vodovodni i kanalizacioni uslovi izdati od strane J.P. »Vodovod i kanalizacija« Herceg Novi;
4. Rješenje o utvrđivanju vodnih uslova, koje investitor sam pribavlja, od ovog Sekretarijata;
5. Saobraćajno-tehnički uslovi izdati od strane ovog Sekretarijata;
6. Uslovi za izgradnju izdati od strane Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore, koji su dostupni na sjatu Opštine Herceg Novi;
7. Tehničke preporuke EPCG, koje su dostupne na sajtu EPCG.

SAMOSTALNI SAVJETNIK I,

 arh. Sanja Todorović, dipl.ing.




RUKOVODILAC ODJELJENJA,

 Vladimir Gardašević, dipl.ing.grad.

SEKRETAR,

 arh. Mladen Kadić, dipl.ing.

DOSTAVITI:

- Imenovanim,
- Sekretarijatu,
- Inspecijama,
- Arhivi







Predcijena terena

DEŽ, kat. parc. 1456/1 i 1456/7

SKICA PLANA LOKACIJE UZ U
Broj: 02-3-350-388/2015 od 27.04.

Na osnovu: Prostornog plana Op
(»Sl. list CG«, op. prop. br. 07/0





CRNA GORA

OPŠTINA HERCEG NOVI

-Sekretarijat za prostorno planiranje, izgradnju,
komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine

-Odjeljenje za izgradnju objekata i uredenje prostora

Broj: 02-3-350-388/2015

Herceg Novi, 27.07.2015.god.

Izvod iz Prostornog plana Opštine Herceg Novi za period do 2020. godine
(»Sl. list CG«, op. prop. br. 07/09)

Prilog karta 4.: Namjena prostora

- prošireno ruralno područje sa potencijalnim poljoprivrednim površinama

Ovlašćuju oznaku

kat.parc.br.1456/7 k.o. Mojdež



SAMOSTALNI SAVJETNIK I,
dr. Sanja Todorović, dipl.ing.





ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

88340 ХЕРЦЕГ НОВИ
Пут 10, Херцегновачки брд 3
Жијеријача 825-1470-86; 910-168-18
Факс: 022-331-196 ПДЛ: 2013-00090-7
e-mail: водоводканализација@compmes.net

Центална +382 (0)31 323-166
Директор: 322-174
Технички сектор: 322-161
Телефакс: 322-170
www.vodovodkanalizacija.me

Број: 05-1840/15
Херцег Нови, 26.6.2015. год.

ПРИМЉЕНО: 26 JUN 2015
САНДУЧИЋ ЈАСИНА
ДИРЕКТОР ОПШТИНЕ ХЕРЦЕГ НОВИ

Примљено:	26 JUN 2015			
Орган:	Број	Адресник	Прилог	Вриједност
	02-3-310-388/2015-111			

Јасин

ОПШТИНА ХЕРЦЕГ НОВИ

Секретаријат за просторно планирање, изградњу,
комуналне дјелатности и заштиту животне средине

SIDORENKO ANATOLY I SEROVA ANNA

РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА

Пуномоћник: МИЋУНОВИЋ БОГДАН, Зеленика

ПРЕДЛОГ број 02-1840/15 од 23.6.2015

ОДГОВОР НА ЗАХТЈЕВ ЗА ДОБИЈАЊЕ ПРОЈЕКТАНТСКО ВОДОВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ УСЛОВА

На основу Вашег захтјева за добијање пројектантско водоводних и канализационих услова за израду техничке документације за изградњу породичне стамбене зграде, максималне спратности од двије надземне етаже, у зони проширеног руралног подручја са потенцијалним пољопривредним површинама, на урбанистичкој парцели која се састоји од катастарске парцеле број 1456/7 к.о. Мојдеж у Мојдежу и достављеног предлога урбанистичко техничких услова број 02-3-350-388/2015 од 18.6.2015. год, предлаже се :

- ❖ Прикључење на градску водоводну мрежу планираног објекта извршиће се са PVC цјевовода DN 150 mm ;
- ❖ На мјесту прикључења предвидјети прикључно окно са уграђеним ливено жељезним поклопцем за тешки саобраћај и потребним фазонским комадима ;
- ❖ Цијев полагати у ров 0,30 x 0,60 m, у слоју пијеска(фракције 0-4 mm), d = 10cm и након полагања PEHD DN 19 mm цијеви, са уграђеним потребним фазонским комадима треба нанети слој пијеска преко цијеви, дебљина слоја d =10cm ;
- ❖ На почетку парцеле предвидјети водомјерно окно, са уграђеним ливено жељезним поклопцем у које ће се смјестити водомјери DN 19 mm (ИНСА) за сваку стамбену јединицу посебно;
- ❖ У прилог вам достављамо ситуацију терена .

Достављено :

- подносиоцу захтјева
- техничкој служби
- архиви

Референт за прикључке
на ВиК мрежи


Јельјана Пасуљевић
дипл.инг.арх.

Технички руководилац

Мићо Стојановић
дипл.инг.грађ.

Директорица

Јасина Ђорђевић
Водовод и
КАНАЛИЗАЦИЈА дистрибуција
ГРАДСКА ПОДСЕДница
ХЕРЦЕГ НОВИ



SITUACIJA TERENA
R = 1 : 500



Mjesto priključenja
na gradsku
vodovodnu mrežu

PEHD DN 19 mm
Vodomjerno
okno

1448

399/5

3994

1450/3

26.6.2015.

1454/2

1454/1

1456/2




1453

1452/2

1452/4

2/1

1450/1



1451





ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

85340 ХЕРЦЕГ НОВИ
Пут 10, Херцег Нови, Ц.
Мобилни: 022-1470-98, 510-169-18
ПЛС: 02233196, ПДВ: 2031-00099-7
e-mail: водоводканализација@com.me

Центар: 85340, Град: 322-174
Директор: 322-174
Телефон: сектор: 322-191
Телефакс: 322-090
www.vodovodkanalizacija.com.me

Број 05-1840/15

Херцег Нови 26.6.2015.

На основу захтјева број 02-1840/14 од 26.6.2015. године, **SIDORENKO ANATOLY I SEROVA ANNE**, по пуномоћнику **МИЋУНОВИЋ БОГДАНУ**, а након извршеног увида у планску документацију и постојећег стања на терену издаје се:

ПОТВРДА

За планирану изградњу породичне стамбене зграде максимално дозвољене спратности од двије надземне етаже, у зони проширеног руралног подручја са потенцијалним пољопривредним површинама, на урбанистичкој парцели која се састоји од **катастарске парцеле број 1456/7 к.о.** **Мојдеж у Мојдежу** не постоје технички услови прикључења на градску канализациону инфраструктуру, јер на овом подручју **не постоји изграђена канализациона мрежа**.

Потврда се издаје именованом у сврху прибављања **водних услова** које издаје, **Секретаријат за стамбено – комуналне послове и заштиту животне средине општине Херцег Нови**, а у складу са Законом о водама (Сл.лист РЦГ бр.27/07).

Достављено:

- подносиоцу захтјева
- техничкој служби
- архиви

Референт за прикључке

на ВиК мрежи


Лиљана Пасуљевић

дипл.инг.арх.

Технички руководилац

Михаило Стојановић
дипл.инг.граф.





CRNA GORA

OPŠTINA HERCEG NOVI

Sekretarijat za prostorno planiranje, izgradnju,
komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine.

Broj: 02-3-231-149/2015

Herceg Novi, 23.07.2015. godine

Sekretarijat za prostorno planiranje, izgradnju, komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Herceg Novi rješavajući po zahtjevu Sidorenko Anatoly i Serova Anna, po punomoćju Mićunović Bogdana iz Zelenike, u okviru procedure izdavanja urbanističko – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju porodične stambene zgrade, na osnovu člana 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, broj 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13, 33/14), člana 12. Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave („Sl. list CG“ - opštinski propisi, broj 07/15), člana 8. stav 10. Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima („Sl. list CG“ - opštinski propisi, broj 07/09, 35/09) i uvida u Prostorni plan Opštine Herceg Novi za period do 2020.godine - PPOHN ("Sl. list CG", op. prop. broj 7/09) izdaje

SAOBRAĆAJNO – TEHNIČKE USLOVE

za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju porodične stambene zgrade, maksimalne spratnosti od dvije nadzemne etaže, u zoni proširenog ruralnog područja sa potencijalnim poljoprivrednim površinama, na urbanističkoj parceli koja se sastoji od katastarske parcele broj 1456/7 k.o. Mojdež u Mojdežu, Herceg Novi.

Opšti saobraćajno – tehnički uslovi

Postojeće stanje

Kolski i pješački prilaz katastarskoj parceli br. 1456/7 k.o. Mojdež u Mojdežu obezbijeđen je direktno sa postojećeg „javnog puta“ (kat.parc.br. 1511, shodno LN 97 za k.o. Mojdež, 1/1 korišćenje Organa uprave SO Herceg Novi) koji tangira sjevernu granicu predmetne parcele.

Parkiranje i garažiranje vozila obezbijediti isključivo unutar granica urbanističke parcele, na otvorenom prostoru u garaži, ili kao kombinaciju ova dva načina parkiranja.
Kod formiranja parking prostora koristiti sistem upravnog ili kosog parkiranja u skladu sa važećim tehničkim propisima, tako da veličina jednog parking mesta iznosi 2,35 x 5,00 metara.

Potreban broj parking mesta, prema uslovima iz ovog Plana iznosi 1,4 parking mjesto po stambenoj jedinici.

Prilikom projektovanja i izgradnje garaže pridržavati se pravilnika o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za putnička vozila od požara i eksplozija.

Tehničku dokumentaciju raditi u skladu sa navedenim uslovima te važećim propisima i standardima za projektovanje ove vrste objekata. Glavni projekat dostaviti ovom Sekretarijatu na izdavanje saobraćajne saglasnosti za priključenje objekta na put.

Dostavljeno:

- obrađivaču
- (Sanja Todorović)
- u dosje
- arhivi

Samostalni savjetnik

Miljan Mijović, dipl.inž.pom.

Rukovodilac odjeljenja
za saobraćaj, puteve i infrastrukturu
Tatjana Vuković dipl.inž.građ.

Bjelak *Đorđević*

8
A
7