

Naručilac: Opština Herceg Novi

Broj: 02-2-426 - 100/20-1

Datum: 07.12.2019. godine

Službi za javne nabavke opštine Herceg Novi se putem maila obratilo zainteresovano pravno lice sa zahtjevom za pojašnjenje, a u postupku sprovođenja jednostavne nabavke u predmetu: Izvođenje radova na sanaciji lokalnog puta Modra ploča-Topla, a koje glasi:

“Imajući u vidu da se količine u zahtjevu za jednostavnu nabavku na sanaciji puta Modra ploča-Topla u dužini od 445 metara ponavljaju 2 puta (stavke od V-VIII)...interesuje nas da li je to greška tj.da li je predmet nabavke samo stavke od I-IV?”

U skladu sa čl.4, stav 5 i 6, kao i čl.6 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 061/20 od 24.06.2020, 065/20 od 03.07.2020, 071/20 od 16.07.2020, 074/20 od 23.07.2020, 102/20 od 16.10.2020), Naručilac vrši

### **IZMJENU 1**

#### **Zahtjeva za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke br. 02-2-426 - 100/20 od 02.12.2020. godine**

1. Vršiti se izmjena tač.V Zahtjeva za dostavljanje ponuda u dijelu Tehničke karakteristike ili specifikacije i sada glasi:

<b>V Tehničke karakteristike ili specifikacije</b>				
<b>R.B.</b>	<b>Opis predmeta nabavke odnosno dijela predmeta nabavke</b>	<b>Bitne karakteristike predmeta nabavke</b>	<b>Jedinica mjere</b>	<b>Količina</b>
<b>I</b>	<b>PRIPREMNI RADOVI</b>			

1.	Košenje grmlja, i sječenje samoniklog rastinja. Obračun po m <sup>2</sup> pokošene površine.		m2	500.00
2.	Obilježavanje saobraćajnih elemenata i detaljnih tačaka prije početka građenja, osiguranje i obnavljanje trase tokom radova.		paušal	/
3.	Mašinsko rezanje postojećih asfaltno / betonskih zastora sa ručnim dokopavanjem spoja novog i starog kolovoznog zastora. Pozicija obuhvata rušenje, utovar i odvoz materijala na deponiju prema uputstvu nadzornog organa. Obračun po m <sup>1</sup> zasiječenog zastora.		m1	90.71
4.	Mašinsko razbijanje postojećeg betonskog kolovoznog zastora. Rad obuhvata rušenje ostećenog kolovoznog zastora mašinskim putem, utovar na transportno sredstvo, i transport na deponiju koju odredi nadzorni organ. Obračun prema m <sup>2</sup> za sav rad materijal i transport.		m2	409.68
	<b>UKUPNO PRIPREMNI RADOVI</b>			
<b>II</b>	<b>ZEMLJANI RADOVI</b>			
1.	Mašinski iskop u širokom otkopu sa prevozom. Rad obuhvata sve široke otkope, svih vrsta zemljanih materijala koji su predviđeni projektom, zajedno sa odvozom, ili guranjem iskopanog materijala u nasipe prema uputstvu nadzornog organa. Obračun po m <sup>3</sup> iskopanog materijala u samoniklom stanju.		m3	34.60
	<b>UKUPNO ZEMLJANI RADOVI</b>			

<b>III</b>	<b>IZRADA KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE</b>			
1.	Nabavka i planiranje tampona (priprema za betoniranje. Pozicija obuhvata nabavku, prevoz, mjestimično nasipanje, planiranje i zbijanje tampona (0-31mm prosječne debljine 5 cm)do zahtjevane zbijenosti. Obračun po m <sup>2</sup> isplanirane površine.		m <sup>2</sup>	1050.95
2.	Nabavka, transport, nasipanje, planiranje i sabijanje tampona za izradu nasipa i bermi (0-64mm). Rad obuhvata nabavku, prevoz, razastiranje i zbijanje. Debljina ugrađenog tampona prema crtežima iz grafičkog dijela projekta. Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog tampona.		m <sup>3</sup>	112.80
3.	Nabavka materijala i betoniranje kolovoza betonom MB 30, u sloju prosječne debljine d=12 cm. Jedinačna cijena obuhvata montažu potrebne oplata, izvođenje poprečnih dilatacionih spojnica širine 2.5cm na svakih 5m dužine kolovoza, kao i njegu betona. Obračun po m <sup>2</sup> betoniranog kolovoza.		m <sup>2</sup>	1547.96
4.	Nabavka, dovoz, i ugradnja armaturnih mreža Q 257. Obračun po kg ugrađene armature.		kg	7183.46
	<b>UKUPNO IZRADA KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE</b>			
<b>IV</b>	<b>OSTALI RADOVI</b>			

1.	Izdizanje postojećeg šahta. Pozicija obuhvata izdizanje postojećeg šahta na niveletu novog koloza. Obračun paušalno.		paušal	1.00
2.	Izrada zaštitnog betonskog zidića dimenzija 15x15 cm. Pozicija obuhvata montažu oplata, njegu betona, ugradnju armature (pema detaljima iz projekta), ankerisanje u kolovoznu konstrukciju, kao i sve druge radove potrebne za izradu istog. Obračun po m <sup>1</sup> izrađenog zidića. (Potrebna armatura obračunata kroz stavku III. 4.)		m l	65.00
3.	Izrada i montaža zaštitne ograde. Jedinična cijena obuhvata farbanje nove ograde (temeljna +završna boja), kao i rušenje postojeće sa odvozom na deponiju. Obračun po m <sup>1</sup> ugrađene ograde.		m l	19.81
	<b>UKUPNO OSTALI RADOVI</b>			

2. Mijenja se tač.IX Zahtjeva za dostavljanje ponuda u dijelu koji se odnosi na način i rok za dostavljanje ponuda, tako da isti sada glasi:

Ponude se mogu predati:

☞ neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi:  
Opština Herceg Novi  
Građanski biro  
Trg Maršala Tita br. 2

☞ preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi:  
Opština Herceg Novi  
Građanski biro  
Trg Maršala Tita br. 2  
85 340 Herceg Novi

☞ elektronskim putem na mail adresu: [zorica.begovic@hercegnovi.me](mailto:zorica.begovic@hercegnovi.me)

radnim danima od 08,00 do 13,00 sati, zaključno sa danom 11.12.2020. godine do 09,00 sati.  
Ponude će se otvoriti dana 11.12.2020. godine u 09,30 sati.

**Služba za javne nabavke**

Zorica Begović, s.r.