

CRNA GORA
OPŠTINA HERCEG NOVI
Kabinet Predsjednika
Broj: 01-1-018-1202/20
Herceg Novi, 17.12. 2020.godine

"FIDAS" d.o.o.
Broj 1592
Podgorica, 17.12. 2020 god.

**UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA
NA SANACIJI LOKALNOG PUTA MODRA PLOČA-TOPLA
U DUŽINI OD CCA 445 M**

zaključen između:

1. **Naručioca: OPŠTINE HERCEG NOVI** sa sjedištem u Herceg Novom, Trg Maršala Tita br.2, matični broj: 02008459, broj računa: 525-1475-81, naziv banke: Komercijalna banka A.D. Budva, koga zastupa predsjednik opštine Stevan Katić, (u daljem tekstu: **NARUČILAC**)

i

1. **Ponuđača: "FIDAS" D.O.O. PODGORICA**, sa adresom Bulevar Džordža Vašingtona ¾, PIB: 02881713, broj računa: 520-19978-87 kod Hipotekarne banke A.D. Podgorica, koga zastupa izvršni direktor Marković Sanja (u daljem tekstu: **IZVOĐAČ**).

PREDMET

Član 1

NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje da izvrši radove na sanaciji lokalnog puta Modra ploča-Topla u dužini od cca 445 m, prema projektu sanacije koji je izradila Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog d.o.o., a sve u skladu sa specifikacijom datom u Zahtjevu za dostavljanje ponuda br. 02-2-426- 100/20 od 02.12.2020. godine, kao i izmjeni Zahtjeva br. 02-2-426 - 100/20-1 od 07.12.2019. godine i to:

R.B.	Opis predmeta nabavke odnosno dijela predmeta nabavke	Jedinica mjere	Količina
I	PRIPREMNI RADOVI		
1.	Košenje grmlja, i sječenje samoniklog rastinja. Obračun po m ² pokošene površine.	m2	500.00
2.	Obilježavanje saobraćajnih elemenata i detaljnih tačaka prije početka građenja, osiguranje i obnavljanje trase tokom radova.	paušal	/
3.	Mašinsko rezanje postojećih asfaltno / betonskih zastora sa ručnim dokopavanjem spoja novog i starog kolovoznog zastora. Pozicija obuhvata rušenje, utovar i odvoz materijala na deponiju prema upustvu nadzornog organa. Obračun po m ¹ zasiječenog zastora.	m1	90.71
4.	Mašinsko razbijanje postojećeg betonskog kolovoznog zastora. Rad obuhvata rušenje ostećenog kolovoznog zastora mašinskim putem, utovar na transportno sredstvo, i transport na deponiju koju odredi nadzorni organ. Obračun prema m ² za sav rad materijal i transport.	m2	409.68
II	ZEMLJANI RADOVI		
1.	Mašinski iskop u širokom otkopu sa prevozom. Rad obuhvata sve široke otkope, svih vrsta zemljanih materijala koji su predviđeni projektom, zajedno sa odvozom, ili guranjem iskopanog materijala u nasipe prema uputstvu nadzornog organa. Obračun po m ³ iskopanog materijala u samoniklom stanju.	m3	34.60
III	IZRADA KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE		
1.	Nabavka i planiranje tampona (priprema za betoniranje. Pozicija obuhvata nabavku, prevoz, mjestimično nasipanje, planiranje i zbijanje tampona (0-31mm prosječne debljine 5 cm)do	m ²	1050.95

	zahtjevane zbijenosti. Obračun po m ² isplanirane površine.		
2.	Nabavka, transport, nasipanje, planiranje i sabijanje tampona za izradu nasipa i bermi (0-64mm). Rad obuhvata nabavku, prevoz, razastiranje i zbijanje. Debljina ugrađenog tampona prema crtežima iz grafičkog dijela projekta. Obračun po m ³ ugrađenog tampona.	m ³	112.80
3.	Nabavka materijala i betoniranje kolovoza betonom MB 30, u sloju prosječne debljine d=12 cm. Jedinačna cijena obuhvata montažu potrebne oplata, izvođenje poprečnih dilatacionih spojnica širine 2.5cm na svakih 5m dužine kolovoza, kao i njegu betona. Obračun po m ² betoniranog kolovoza.	m ²	1547.96
4.	Nabavka, dovoz, i ugradnja armaturnih mreža Q 257. Obračun po kg ugrađene armature.	kg	7183.46
IV	OSTALI RADOVI		
1.	Izdizanje postojećeg šahta. Pozicija obuhvata izdizanje postojećeg šahta na niveletu novog koloza. Obračun paušalno.	paušal	1.00
2.	Izrada zaštitnog betonskog zidića dimenzija 15x15 cm. Pozicija obuhvata montažu oplata, njegu betona, ugradnju armature (pema detaljima iz projekta), ankerisanje u kolovoznu konstrukciju, kao i sve druge radove potrebne za izradu istog. Obračun po m ¹ izrađenog zidića. (Potrebna armatura obračunata kroz stavku III. 4.)	m ¹	65.00
3.	Izrada i montaža zaštitne ograde. Jedinična cijena obuhvata farbanje nove ograde (temeljna +završna boja), kao i rušenje postojeće sa odvozom na deponiju. Obračun po m ¹ ugrađene ograde.	m ¹	19.81

KVALITET

Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede prema tehničkoj dokumentaciji, stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

CIJENA

Član 3

IZVOĐAČ se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od:

Iznos bez PDV-a.....	34.894,70 €
PDV.....	7.327,90 €
Iznos sa PDV-om.....	42.222,60 €

(slovima:četrdesetdvijehiljadedvijestotinedvadesetdvaeuraišezdesetcenti)

PLAĆANJE

Član 4

Isplata radova iz člana 1 ovog ugovora vršice se na žiro račun izvođača radova broj: 520-19978-87 kod Hipotekarne banke A.D. Podgorica na sledeći način:

- 20% avans;
- ostatak na žiro račun izvođača, u roku od 15 dana od dana završetka radova i dostavljanja od strane nadzornog organa ovjerene fakture.

ROK ZA IZVOĐENJE RADOVA

Član 5

IZVOĐAČ se obavezuje da radove iz člana 1 ovog ugovora kompletno dovrši i preda NARUČIOCU na upotrebu u roku od 45 (četrdesetpet) kalendarskih dana od dana

potpisivanja Ugovora i uplate avansa, ukoliko ne bude nepredviđenih okolnosti koje bi mogle uticati na utvrđeni rok izvođenja istih.

Član 6

Garantni rok za izvedene radove je 2 godine.

OSTALE ODREDBE

Član 7

IZVOĐAČ je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova koji su predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova, a sve u skladu sa ponudom iz člana 1 ovog ugovora.

Član 8

IZVOĐAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova, kao i susjednih objekata, opreme, instalacija, radnika, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini. Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ .

Član 9

IZVOĐAČ garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora, kako je dato u ponudi IZVOĐAČA.

IZVOĐAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku od 2 godine. Ukoliko IZVOĐAČ ne postupi po zahtjevu NARUČIOCA, NARUČILAC ima pravo da na teret IZVOĐAČA otkloni nedostatke angažovanjem drugog IZVOĐAČA.

Član 10

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu gradilišta na kojem je izvodio radove.

Član 11

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA**Član 12**

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38. Zakona o javnim nabavkama ("Sl.list CG" br. 74/19) ništavan je.

SPOROVI**Član 13**

Sve eventualne sporove koji nastanu iz, ili povodom, ovog ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko sporovi između Naručioca i Izvođača ne budu riješeni sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Član 14

Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

UGOVORNA STRANA**IZVOĐAČ****"FIDAS" D.O.O.**

Izvršni direktor

Sanja Marković


**UGOVORNA STRANA****NARUČILAC****OPŠTINA HERCEG NOVI**

Predsjednik

Stevan Katić


