

CRNA GORA
OPŠTINA HERCEG NOVI
Kabinet Predsjednika
Broj: 01-1-031-2660/19
Herceg Novi, 04.12.2019.god

**UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA
NA SANACIJI LOKALNOG PUTA RATIŠEVINA-MOJDEŽ**

zaključen između:

1. Naručioca: Opštine Herceg Novi sa sjedištem u Herceg Novom, Trg Maršala Tita br.2, matični broj: 02008459, koga zastupa predsjednik opštine Stevan Katić, (u daljem tekstu: NARUČILAC)

i

2. Ponuđača: "Omorika Montenegro" d.o.o. sa sjedištem u Herceg Novog, Braće Pedišića b.b., PIB: 03066452, PDV: 90/31-02673-0; br.računa: 520-36182-72 kod Hipotekarne banke, koga zastupa ovlašćeni zastupnik Zoran Gašić (u daljem tekstu: IZVOĐAČ).

PREDMET

Član 1

NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje da izvrši radove na sanaciji klizišta u Ratiševini, u skladu sa specifikacijom datom u Zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti br. 02-2-4042-96/19 od 28.11.2019. godine i ponudom ponuđača br. 237/2019 od 29.11.2019.godine i to:

Red. br.	VRSTA RADOVA	jedinica mjere	količina
A PRIPREMNI RADOVI			
1.0	Geodetsko obilježavanje trase tokom izvođenja radova.	ha	0.05
2.0	Mašinsko isjecanje kolovozne konstrukcije ukupne debljine d=10cm, radi uklapanja postojeće stanje.	m'	20.18
B ZEMLJANI RADOVI			
1.0	Iskop zemlje III i IV kategorije sa utovarom i transportom iskopanog materijala na deponiju STD=10km.	m ³	70.46
2.0	Mašinsko uređenje posteljice. Pozicija obuhvata planiranje do projektovanih kota. Nabijanje kontaktne površine debljine do 30cm do zbijenosti 100% po Proktoru i modulom stišljivosti Ms=400N/m ²	m ²	455.34
3.0	Mašinsko i ručno humuziranje bankina u debljini od 20cm.	m ³	5.65
C KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA			
1.0	Nabavka, transport i ugradnja tampona od drobljenog kamenog materijala 0-32 mm.	m ³	120.10
2.0	Dorada kolovoza i trotoara od betona MB30 debljine d=12cm.	m ²	7.03
3.0	Nabavka, transport i ugradnja betonskog rigola ukupne širine 65cm.	m	29.29
D DRENAŽNI ROV			
1.0	Iskop koherentnog zemljanog materijala, kategorija III i IV, mašinski iskop sa utovarom i prevoz na deponiju.. Iskop se vrši uz djelimično podgrađivanje na mjestu nastavljanja drenažnih cijevi.	m ³	108.00
2.0	Ispuna rova filterskim materijalom. Materijal iz kamenoloma granulacije: 4-8 mm 20%, 8-16mm 20%, 16-32mm 60%. Materijal se miksa na kamenolomu i doprema na gradilište.	m ³	22.50
3.0	Ispuna rova lomljenim kamenom. Materijal iz kamenoloma granulacije 0-500mm čestica >50mm min 75%; čestica >100mm min 50%	m ³	85.50

E DRENAŽNE CIJEVI			
1.0	Nabavka, transport i montaža fleksibilnih kanalizacionih perforiranih drenažnih cijevi zajedno sa materijalom za spajanje. Postaviti samo ispravne cijevi koji imaju ateste. Drenažne cijevi f200, SN 4. Obračun po m' cijevi.	m'	48.00
2.0	Nabavka, transport i montaža kanalizacionih cijevi zajedno sa materijalom za spajanje. Postaviti samo ispravne cijevi koji imaju ateste. Obračun po m' cijevi. Kanalizacione cijevi fi200, SN 4. Obračun po m'	m'	14.00
3.0	Nabavka i postavljanje netkanog geotekstil od polipropilenskih vlakana (PP), težine 300gr/m ² , zatezne čvrstoće geotekstila $\beta_z \geq 20$ kN/m, istezanje $\varepsilon \geq 55\%$. Obračun po m ² površine.	m ²	100.00
4.0	Nabavka i ugradnja armirano -betonskih šahtova, MB30, cijevi prečnika F1000 sa pripadajućim liveno – gvozdanim poklopcima, penjalicama, hidroizolacijom, u svemu prema detaljima datim u grafičkim priložima.	kom	2.00
F OSTALI RADOVI			
1.0	Nabavka i ugradnja betona MB20 za izradu betonske tajače u dnu drenažnog rova.	m ³	11.23
2.0	Izrada armirano betonskih ispusta za drenažne cijevi i rigole betonom MB30, prema detalju iz projekta sa utroškom betona 1.45m ³ /kom i armature 65 kg/m ³ betona.	kom	1.00
3.0	Izrada AB kanala MB 30, sa rešetkom za prihvatanje površinskih voda sa sporednog puta, u nagibu od 5,82 %, svijetla širina kanala 30 cm a dubina 40 cm. Debljina zidova kanala 15 cm, dužina kanala 8 m. U jediničnu cijenu je uračunat sav rad i materijal za spravljanje, ugrađivanje i njegu betona, kao i potrebna oplata i betonsko željezo. Obračun po m ³ ugrađenog betona.	m ³	1.70

4.0	Nabavka transport i ugradnja linijske rešetke od nodularnog liva sa bitumenskom protivkorozijskom zaštitom. Razred D, nosivost 400kN, širine 40cm, visine 5cm. Ugradnja na linijski AB kanal za prihvatanje vode sa sporednog puta. Obračun po m rešetke	m'	8.00
5.0	Sanacija postojećeg kanala u trupu puta koji se nalazi na obodu obrušenog dijela kolovoza. Dužine 5m (kolika je i širina kolovozne trake), širina kanala 1m i dubina 1m.	m ³	5.00
6.0	Čišćenje postojećih kanala i propusta na saobraćajnici od nanosa blata i kamena, prikupljanje uklonjenog materijala te utovar i odvoz uklonjenog materijala do gradilišne deponije.	paušalno	1.00
7.0	Radovi koji nisu posebno specifikirani (Izmještanje bandera, demontaža i ponovna montaža ograda, itd.)	paušalno	1.00

KVALITET

Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

CIJENA

Član 3

IZVOĐAČ se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od **26.740,86 € sa uračunatim PDV-om.**
(slovima: dvadesetšesthiljadasedamstotinačetdeseturaiosamdesetšestcenti)

PLAĆANJE

Član 4

Isplata radova iz člana 1 ovog ugovora vršiće se na žiro račun izvođača radova br: 520-36182-72 kod Hipotekarne banke u roku od 10 dana od dana ispostavljanja fakture, odnosno 40 dana od dana uvođenja u posao.

ROK ZA IZVOĐENJE RADOVA

Član 5

IZVOĐAČ se obavezuje da radove iz člana 1 ovog ugovora kompletno dovrši i preda NARUČIOCU na upotrebu u roku od trideset radnih dana od zaključenja Ugovora.

Član 6

Garantni rok za izvedene radove je 2 godine.

OSTALE ODREDBE

Član 7

IZVOĐAČ je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova koji su predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova, a sve u skladu sa ponudom iz člana 1 ovog ugovora.

Član 8

IZVOĐAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova, kao i susjednih objekata, opreme, instalacija, radnika, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričini trećim licima i imovini. Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ.

Član 9

IZVOĐAČ garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora, kako je dato u ponudi IZVOĐAČA.

IZVOĐAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku od 2 godine. Ukoliko IZVOĐAČ ne postupi po zahtjevu NARUČIOCA, NARUČILAC ima pravo da na teret IZVOĐAČA otkloni nedostatke angažovanjem drugog IZVOĐAČA.

Član 10

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu gradilišta na kojem je izvodio radove.

Član 11

Nadzor nad izvedenim radovima će se regulisati naknadnim rješenjem predsjednika Opštine.

Nadzorni organ ovlašten je da se stara i kontroliše: da li IZVOĐAČ izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka radova, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora. Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVOĐAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlaštenje od NARUČIOCA. Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju IZVOĐAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 12

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 Zakona o javnim nabavkama (Sl.list CG br. 42/ 11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništavan je.

SPOROVI

Član 13

Sve eventualne sporove koji nastanu iz, ili povodom, ovog ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno. Ukoliko sporovi između Naručioca i Izvođača ne budu riješeni sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Član 14

Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

IZVOĐAČ**“Omorika Montenegro” d.o.o.**

Ovlašćeni zastupnik

Zoran Gasić

**NARUČILAC****Opština Herceg Novi**

Predsjednik

Stevan Katić

