

CRNA GORA
OPŠTINA HERCEG NOVI
 Kabinet Predsjednika
 Broj: 01-1-018-1800/20
 Herceg Novi, 30.11.2020.

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

zaključen između:

1. **Naručioca: Opštine Herceg Novi** sa sjedištem u Herceg Novom, Trg Maršala Tita br. 2, matični broj: 02008459, koga zastupa predsjednik opštine Stevan Katić, (u daljem tekstu: NARUČILAC)

i

2. **Ponuđača: D.O.O. "Gramon-Tomašević"** sa sjedištem u Herceg Novom, Braće Grbića br. 50, PIB: 02339803, PDV: 90/31-01229-2; broj računa: 510-5092-90 kod Crnogorske komercijalne banke, koga zastupa direktor Bogdan Tomašević (u daljem tekstu: IZVOĐAČ).

PREDMET

Član 1

NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje da izvrši radove na betoniranju stepeništa na Toploj (Topaljska ulica), u skladu sa specifikacijom datom u Zahtjevu za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj 02-2-426-99/20 od 20.11.2020. godine i ponudom ponuđača broj 02-2-426-99/2020-1/2 od 24.11.2020. godine i to:

R.B.	Opis predmeta nabavke odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Jedinica mjere	Količina
1.	Rušenje postojećih betonskih stepenica i podesta pogodnim mehaničkim sredstvima. Rušenje vršiti pažljivo zbog postojanja podzemnih instalacija. Obračun po m ³ porušenog betona.	Pozicija podrazumjeva prenos porušenog betona do 100m, utovar na vozilo i transport na deponiju.	m ³	48,60

2.	Iskop zemlje III i IV kategorije za temelj potpornog zida. Obračun po m ³ iskopa.	Pozicija podrazumjeva utovar iskopane zemlje na vozilo i transport na deponiju.	m ³	1,50
3.	Razbijanje betona i iskop rupa dimenzija 60x60x60cm za temelje rasvjetnih stubova. Obračun po komadu iskopane rupe.	Pozicija podrazumjeva prenos iskopanog materijala do 100m, utovar na vozilo i transport na deponiju.	kom.	5,00
4.	Razbijanje betona i iskop rova dimenzija 20x50cm sa ponovnim zatrpavanjem rova nakon polaganja kabela za rasvjetu. Obračun po m' iskopanog rova.	Pozicija podrazumjeva prenos viška materijala do 100m, utovar na vozilo i transport na deponiju.	m'	100,00
5.	Nabavka, dovoz i prenos tampona do 100m. Nasipanje i sabijanje tampona granulacije od 0-32mm. Obračun po m ³ nasutog pjeska.	Sabijanje tampona vršiti vibro papučom do potrebne zbijenosti.	m ³	37,50
6.	Nabavka, dovoz, prenos do 100m i nasipanje sitnog pjeska u rovu oko kabela za rasvjetu. Obračun po m ³ nasutog pjeska.		m ³	4,00
7.	Betoniranje stepenica i podesta betonom MB30 u oplati. Obračun po m ³ ugrađenog betona sa svom oplatom.	Pozicija podrazumjeva nabavku, dovoz materijala, spravljanje betona, prenos do 100m, ugradnju i završnu obradu gaznih betonskih površina hrapavljenjem valjkom.	m ³	54,60
8.	Betoniranje temelja potpornog zida betonom MB30. Obračun po m ³ ugrađenog betona.		m ³	4,30

9.	Betoniranje potpornog zida betonom MB30 u dvostranoj oplati. Obračun po m ³ ugrađenog betona.	Debljina zida je d=20cm a prosječna visina h=90cm.	m ³	1,00
10.	Betoniranje zidića dimenzija 15x25cm, betonom MB30 u oplati. Obračun po m' betoniranog zidića.	Pozicija podrazumjeva nabavku i dovoz materijala, spravljanje betona, prenos do 50m i ugradnju.	m'	60,00
11.	Malterisanje betonskih zidova cementnim malterom u dva sloja sa prethodnim nanošenjem cementnog šprica. Obračun po m ² malterisane površine.	Pozicija podrazumjeva nabavku, dovoz i prenos materijala.	m ²	12,00
12.	Nabavka, dovoz, prenos, sječenje, savijanje, montaža i ugradnja armature. Obračun po kg ugrađene armature.		kg	1.470,00
13.	Nabavka i montaža rukohvata od okruglih čeličnih šavnih cijevi ϕ 60mm. Sve antikorozivno zaštititi i ofarbati bojom metal u dva sloja. Obračun po m' montiranog rukohvata.		m'	9,00
14.	Nepredviđeni radovi 5%			
UKUPNO BEZ PDV-A				€

KVALITET

Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog

ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

CIJENA

Član 3

IZVOĐAČ se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od

18.401,00 € bez PDV-a
3.864,21 € PDV
22.265,21 € sa PDV-om.

PLAĆANJE

Član 4

Isplata radova iz člana 1 ovog ugovora vršiće se na žiro račun izvođača radova broj 510-5092-90 kod Crnogorske komercijalne banke u roku od 30 dana od dana završetka radova i dostavljanja fakture, ovjerene i od strane stručnog nadzora.

ROK ZA IZVOĐENJE RADOVA

Član 5

IZVOĐAČ se obavezuje da radove iz člana 1 ovog ugovora kompletno dovrši i preda NARUČIOCU na upotrebu u roku od trideset kalendarskih dana od zaključenja Ugovora i uvođenja izvođača u posao.

Član 6

Garantni rok za izvedene radove je 2 godine.

OSTALE ODREDBE

Član 7

IZVOĐAČ je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova koji su predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova, a sve u skladu sa ponudom iz člana 1 ovog ugovora.

Član 8

IZVOĐAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova, kao i susjednih objekata, opreme, instalacija, radnika, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ .

Član 9

IZVOĐAČ garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora, kako je dato u ponudi IZVOĐAČA.

IZVOĐAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku od 2 godine. Ukoliko IZVOĐAČ ne postupi po zahtjevu NARUČIOCA, NARUČILAC ima pravo da na teret IZVOĐAČA otkloni nedostatke angažovanjem drugog IZVOĐAČA.

Član 10

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu gradilišta na kojem je izvodio radove.

Član 11

Nadzor nad izvedenim radovima će se regulisati naknadnim rješenjem predsjednika opštine.

Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše: da li IZVOĐAČ izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka radova, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVOĐAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od NARUČIOCA.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju IZVOĐAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 12

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38 Zakona o javnim nabavkama ("Sl.list CG" br. 74/19) ništavan je.

SPOROVI

Član 13

Sve eventualne sporove koji nastanu iz, ili povodom, ovog ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno. Ukoliko sporovi između Naručioca i Izvođača ne budu riješeni sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Član 14

Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

IZVOĐAČ

d.o.o. "Gramon-Tomašević"

direktor
Bogdan Tomašević



NARUČILAC

Opština Herceg Novi

predsjednik
Stevan Katić

