

CRNA GORA
OPŠTINA HERCEG NOVI

Kabinet Predsjednika

Broj: 011-01-1830/15
Herceg Novi, 20.08.2019.**UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA**

zaključen između:

- 1. Naručioca: Opštine Herceg Novi** sa sjedištem u Herceg Novom, Trg Maršala Tita br.2, matični broj: 02008459, koga zastupa predsjednik opštine Stevan Katić, (u daljem tekstu: NARUČILAC)
- 2. Ponuđača: D.O.O. "Role inženjering"** sa sjedištem u Herceg Novog, 29. decembra br. 16, Igalo, PIB: 02437783, PDV: 90/31-01024-9; br.računa: 565-561-53 kod Lovćen banke, koga zastupa direktor Velimir Rostović (u daljem tekstu: IZVOĐAČ).

PREDMET

Član 1

NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje da izvrši radove na sanaciji puta u Sutorini (od Jadranske magistrale do kuće Čenića), u skladu sa specifikacijom datom u Zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti br. 02-2-4042-62/19 od 20.08.2019.godine i ponudom ponuđača br. 02-2-4042-62/2019-1/1 od 22.08.2019. godine i to:

R.br.	Opis radova	Jedinica mjere	Količina
1	Rušenje betonske kolovozne konstrukcije, utovar porušenog materijala i odvoz na deponiju. Obračun po m ² porušenog kolovoza.	m ²	272.49

2	Planiranje posteljice nakon rušenja betonskog kolovoza. Pozicija obuhvata mjestimično nasipanje tampona prosječno 5 cm, planiranje i zbijanje tampona do zahtjevane zbijenosti. Obračun po m ² pripremljene površine.	m ²	618.37
3	Nabavka materijala i betoniranje kolovoza betonom MB 30, u sloju prosječne debljine d=12 cm. Jedinična cijena obuhvata montažu potrebne oplata, kao i njegu betona. Obračun po m ² betoniranog kolovoza.	m ²	291.16
4	Nabavka materijala i betoniranje kolovoza betonom MB 30, u sloju prosječne debljine d=14 cm. Jedinična cijena obuhvata montažu potrebne oplata, kao i njegu betona. Obračun po m ² betoniranog kolovoza.	m ²	154.12
5	Nabavka, dovoz, i ugradnja armaturnih mreža Q 188. Obračun po kg ugrađene armature.	kg	983.00
6	Sanacija postojećeg oštećenog betonskog, otvorenog kišnog kanala. Pozicija podrazumjeva: - Rušenje oštećenih betonskih zidova kanala do zdravog betona, kao i oštećenih betonskih djelova kolovoza uz kanal, - Betoniranje bočnih zidova kanala do kote kolovoza, - Betoniranje oštećenih djelova kolovoza uz kanal.- Betoniranje oštećenog dna kanala, - Montaža potrebne oplata, -Nabavka i ugradnja armature, Obračun paušalno.	Paušal	/
7	Nabavka i ugradnja metalne linijske kišne rešetke dimenzija 400 x 45cm (iz dva segmenta) od metalnih kutijastih profila dimenzija 50 x 40 mm , debljine stijene 3 mm. Pozicija obuhvata predhodnu nabavku i ugradnju u beton rama od čeličnih "L" profila dimenzija 50 x 50 x 5 mm, na koji se polaže rešetka. Sve antikorozivno zaštićeno i ofarbano bojom za metal. Obračun po m ¹ ugrađene rešetke.	m ¹	4.00
8	Izdizanje postojećeg telefinskog šahta. Pozicija obuhvata izdizanje postojećeg šahta na niveletu novog koloza. Obračun paušalno	Paušal	/

KVALITET

Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

CIJENA

Član 3

IZVOĐAČ se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od **17.908,00 € sa uračunatim PDV-om.**
(slovima: sedamnaest hiljadadevetstotinaosameura)

PLAĆANJE

Član 4

Isplata radova iz člana 1 ovog ugovora vršiće se na žiro račun izvođača radova br: 565-561-53 kod Lovćen banke po završetku radova i ispostavljanju fakture.

ROK ZA IZVOĐENJE RADOVA

Član 5

IZVOĐAČ se obavezuje da radove iz člana 1 ovog ugovora kompletno dovrši i preda NARUČIOCU na upotrebu u roku od dvanaest dana od zaključenja Ugovora.

Član 6

Garantni rok za izvedene radove je 2 godine.

OSTALE ODREDBE

Član 7

IZVOĐAČ je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova koji su predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova, a sve u skladu sa ponudom iz člana 1 ovog ugovora.

Član 8

IZVOĐAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova, kao i susjednih objekata, opreme, instalacija, radnika, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričini trećim licima i imovini.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ.

Član 9

IZVOĐAČ garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora, kako je dato u ponudi IZVOĐAČA.

IZVOĐAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku od 2 godine. Ukoliko IZVOĐAČ ne postupi po zahtjevu NARUČIOCA, NARUČILAC ima pravo da na teret IZVOĐAČA otkloni nedostatke angažovanjem drugog IZVOĐAČA.

Član 10

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu gradilišta na kojem je izvodio radove.

Član 11

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 12

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 Zakona o javnim nabavkama (Sl.list CG br. 42/ 11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništavan je.

SPOROVI

Član 13

Sve eventualne sporove koji nastanu iz, ili povodom, ovog ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko sporovi između Naručioca i Izvođača ne budu riješeni sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Član 14

Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

IZVOĐAČ

D.O.O. "Role inženjering"

Direktor

Velimir Rostović


**NARUČILAC**

Opština Herceg Novi

Predsjednik

Stevan Katić


