

**CRNA GORA**  
**OPŠTINA HERCEG NOVI**  
**KABINET PREDsjedNIKA**

Broj: 011-031-2293/19  
 Herceg Novi, 15.10.2019.

**UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA**

Zaključen između:

**Naručioca: Opštine Herceg Novi**, PIB 02008459, sa sjedištem u Herceg Novom, Trg Maršala Tita broj 2, koju zastupa predsjednik Stevan Katić, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

**Ponudāča: "Niveda" doo Herceg Novi** sa sjedištem u Herceg Novom, ul. Orjenski bataljon br.3, PIB 02645297, PDV 90/31-1257-8, broj žiro računa 530-27133-94 kod NLB banke, koga zastupa direktor Nikola Čačić, (u daljem tekstu: Izvođač).

**PREDMET UGOVORA**

**Član 1**

NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje da izvrši radove na izradi pristupne komunikacije, radovi elektroinstalacija i vodovoda i kanalizacije i nabavka inventara stepeništa kod Opštine Herceg Novi, na osnovu zahtjeva za dostavljanje ponuda broj 02-2-4042-77/2019 od 11.10.2019. godine, Zapisnika o prijemu, pregledu, ocjeni vrednovanju ponuda broj 02-2-4042-77/2019-1 od 15.10.2019. godine i predate ponude broj 02-2-4042-77/2019-1/2 od 15.10.2019. godine, koja je i sastavni dio ovog ugovora, i to:

r.b.	opis predmeta	jedinica mjere	količina
1.	Razbijanje postojeće betonske podloge debljine 0,5÷10cm širine 40cm –komplet.	m'	133,00
2.	Iskop rova dimenzija 0,4m×0,4m u zemlji III/IV kategorije, sa ponovnim zatrpavanjem rova, nabijanjem zemlje u slojevima od po 20cm i planiranjem viška zemlje – komplet.	m <sup>3</sup>	21,28
3.	Iskop rupe dimenzija 0.4m×0,4m×0,4m za postavljanje plastičnog	kom	21,00

	revizionog otvora sa djelimičnim zatrpavanjem i planiranjem viška zemlje – komplet.		
4.	Nabavka i ugradnja i PVC revizionih otvora – komplet.	kom	21,00
5.	Razbijanje postojeće betonske podloge za izradu temelja dimenzija 0,50x0,50, debljine 05÷10cm za 10 temelja.	kom	10,00
6.	Iskop rupe u zemljištu IV-te kategorije, dimenzija 0,50x0,50x0,60m za izradu temelja za stubove javne rasvjete. Potrebno je iskopati 10 rupa. Po rupi se kopa 0,15 m <sup>3</sup> -komplet.	kom	10,00
7.	Izrada i postavljanje betonskog temelja za rasvjetne stubove dimenzija 0,40x0,40x0,60m od betona MB-30. Po stubnom mjestu je potrebno 0,096m <sup>3</sup> betona, PVC cijevi Ø50mm (2x 1,5m) - komplet.	kom	10,00
8.	Isporučiti i u ved iskopanom rovu položiti sitni pijesak u slojevima od po 10cm ispod i iznad bužita, zajedno sa razastiranjem pijeska duž rova – komplet.	m <sup>3</sup>	10,64
9.	Isporučiti i postaviti PVC inst. bužira Ø50 za napojne kablove – komplet.	m'	140,00
10.	Isporučiti i postaviti PVC inst. bužira Ø75 između revizionih otvora – komplet.	m'	280,00
11.	Isporučiti i položiti u ved iskopanom rovu plastične štitmike za energetske kablove, postavljaju se na preklap od 10cm – komplet.	m'	150,00
12.	Isporučiti i položiti u ved iskopanom rovu plastičnu traku za upozorenje sa odgovarajućim natpisom; postavlja se na istom potezu kao u prethodnoj poziciji – komplet.	m'	150,00
13.	Isporučiti i u ved pripremljenom rovu i položenim cijevima položiti energetski kabel tipa PP00, 4x16mm <sup>2</sup> , za razvodne ormare – komplet.	m'	140,00
14.	Isporučiti i pored energetskog kabla iz prethodne pozicije položiti pocinčanu traku za uzemljenje Fe/Zu 25x4mm, zajedno sa spajanjem trake u svakom stubu. Spoj traka – traka izvesti preko ukrasnog komada za prolazne trake JUS N. B4. 936; – komplet.	m'	150,00
15.	Isporučka i spajanje kutije i spojnice na mjesto postojećeg kandilabera sa zaštitom od vlage IP 65-komplet.	kom	1,00
16.	Nabavka i transport dekorativnih metalnih stubova, pocinčani-konusni H=4m. Stubovi su opremljeni redukcionim koljenom Ø 48mm za prihvatanje svjetiljke. Zaštiđeni su fabričkim cinčanjem-komplet.	kom	10,00
17.	Montaža stuba javne rasvjete na betonski temelj i ved postavljene anker šarafe-komplet.	kom	10,00
18.	Nabavka i ugradnja izolacione „arladitne ploče“ tip ROP IV unutar stuba rasvjete-komplet	kom	10,00

19.	Nabavka i ugradnja osigurača FRA 16A na „aralditnu ploču“. Na stubove se ugrađuje po jedan osigurač-komplet.	kom	10,00
20.	Nabavka LED uličnae svjetiljke V-TAC - Inovative led lighting 50W 6200 Lm HIGH LUMEN 120lm/W A++, IP 65-komplet.	kom	10,00
21.	Montaža i ožičenje svjetiljke na stub rasvjete-komplet.	kom	10,00
22.	Priprema kabela za spajanje u stubu, spajanje na priključnu ploču upotrebom vijačnih stopica Cn 16mm <sup>2</sup> . Po stubu se ugrađuje 8 komada stopica. Spajanje zaštitne trake na vijak za uzemljenje stuba. Fleksi cijev se reže na L=0,5m. Kabel se postavlja kroz temelj stuba po principu ulaz-izlaz, na dio odvojka kabela se navlači fleksi cijev Ø36mm, tako da ulazi na oba kraja uzdužne cijevi. Sve komplet.	kom	10,00
23.	Pribavljanje atestne dokumentacije o ispitivanju ugrađenih kablova i opreme i predaja atesta investitoru-komplet.	pauš	1,00
24.	Izrada geodetskog snimka trase položenih kablova prije zatrpavanja rova sa svim horizontalnim i vertikalnim kotama. Snimak uraditi u dva primjerka i predati investitoru-komplet.	m'	130,00
25.	Izrada bočne komunikacije za priključenje stambenog objekta na trasu stepeništa. Ova stavka obuhvata sledeće radove: Rušenje postojećeg AB zida , ručni iskop zemlje za novi zid i priključno stepenište, nasipanja i nabijanje tempon sloja, betoniranje temelja zida, zida , podesta i priključnih stepenica betonom MB 30	komplet	1,00
26.	Nivelisanje postojećih AB šahtova sa ugradnjom postojećih liveno željeznih poklopaca sa ramom. Pozicija obuhvata sva potrebna štemanja ,ugradnju potrebne armature i montažu oplate.	kom	8,00
27.	Izrada i ugradnja novih AB poklopnih ploča u metalnom ramu iznad postojećih. Pozicija obuhvata popločavanje poklopnih ploča idetentično kao podest .	kom	12,00
28.	Malterisanje postojećih ogradnih zidova stepeništa cementnim malterom . Prethodno izvesti čišćenje istih	m <sup>2</sup>	235,00
29.	Izrada , transport i montaža rukohvata od kovanog gvožđa u svemu prema detaljima iz projekta	m'	72,00
30.	Izrada , transport i montaža linijskih slivnih rešetki sa ramom širine 35 cm i promjenjive dužine	m'	19,00
31.	Nabavka , transport i montaža klupa za sjedenje	kom	1,00
32.	Nabavka i montaža drvenih sjedišta na postojećim ogradnim zidovima stepeništa širine 30 cm u svemu prema detalju iz projekta	m'	9,00

**CIJENA****Član 2**

IZVOĐAČ se obavezuje da radove iz člana 1 ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu od 23.261,40 € sa uračunatim PDV-om (slovima: dvadesettrihiljadedvjestotinešezdesetjedaneuro i 40/100).

**NAČIN PLAĆANJA****Član 3**

NARUČILAC se obavezuje da će izvršiti plaćanje po ovom Ugovoru na žiro račun IZVOĐAČA broj 530-27133-94 kod NLB banke na sledeći način:

- 20 % avansa
- ostatak sukcesivno po ovjerenim mjesečnim situacijama.

**KVALITET****Član 4**

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

**ROK****Član 5**

Rok za završetak radova je 75 radnih dana od dana zaključivanja Ugovora i uplate avansa.

**GARANCIJA****Član 6**

Garantni rok za izvedene radove i ugrađeni materijal je 2 (dvije) godine. IZVOĐAČ garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora, kako je dato u ponudi IZVOĐAČA. IZVOĐAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku od 2 godine. Ukoliko IZVOĐAČ ne postupi po zahtjevu

NARUČIOCA, NARUČILAC ima pravo da na teret IZVOĐAČA otkloni nedostatke angažovanjem drugog IZVOĐAČA.

## **OSTALE ODREDBE**

### **Član 7**

IZVOĐAČ je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova koji su predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova, a sve u skladu sa ponudom iz člana 1 ovog ugovora.

### **Član 8**

IZVOĐAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova, kao i susjednih objekata, opreme, instalacija, radnika, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ .

### **Član 9**

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu gradilišta na kojem je izvodio radove.

### **Član 10**

Nadzor nad izvedenim radovima će se regulisati naknadnim rješenjem predsjednika Opštine.

Nadzorni organ ovlašten je da se stara i kontroliše: da li IZVOĐAČ izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka radova, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVOĐAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlaštenje od NARUČIOCA.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju IZVOĐAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

**ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA****Član 11**

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 Zakona o javnim nabavkama ("Sl.list CG" br. 42/ 11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništavan je.

**Član 12**

U slučaju spora stranke se obavezuju da pokušaju riješiti spor međusobnim dogovorom, a ako ne uspiju nadležan je Privredni sud u Podgorici.

**Član 13**

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih se, nakon potpisivanja, 3 (tri) primjerka dostavljaju Izvođaču, a 3 (tri) Naručiocu.

**NARUČILAC**  
**Opština Herceg Novi**

**Predsjednik**

**Stevan Katić**



**IZVOĐAČ**  
**"Niveda" doo**

**Izvršni direktor**

**Nikola Čačić**

