

CRNA GORA

OPŠTINA HERCEG NOVI

Kabinet Predsjednika

Broj: 025-018-1680/20

Herceg Novi, 26.10.2020.

**UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA  
NA IZGRADNJI KANALIZACIONOG KOLEKTORA**

zaključen između:

1. **NARUČIOCA: OPŠTINE HERCEG NOVI** sa sjedištem u Herceg Novom, Trg Maršala Tita br. 2, matični broj: 02008459, koga zastupa predsjednik opštine Stevan Katić, (u daljem tekstu: **NARUČILAC**)

i

2. **IZVOĐAČA: "V.K.S. COMPANY" D.O.O. Herceg Novi**, Orjenski bataljon 27/2, PIB: 02676192, PDV:90/31-01433-3, žiro račun: 510-17807-66 kod CKB, koga zastupa izvršni direktor Milan JANČIĆ, s druge strane (u daljem tekstu: **IZVOĐAČ**).

**PREDMET**

**Član 1**

NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje izvrši radove za račun NARUČIOCA, na osnovu predate ponude, u svemu prema specifikaciji radova datoj u zahtjevu za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj 02-2-426-70/2020 od 20.10.2020. godine, a u postupku izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji kanalizacionog kolektora Topla III (kat.parc. 2637 KO Topla i 1134, 1135 i 1138 sve KO Trebesin). Specifikacija radova sadrži sledeće:

	opis	Jed.mjere	Kol.
	I TRASIRANJE CJEVOVODA		
1.	Obilježavanje i snimanje trase cjevovoda. prije početka radova izvođač je dužan da izvrši obilježavanje trase cjevovoda u objektu sa svim potrebnim elementima na cjevovodu (horizontalna skretanja, priključci, odvojci i dr.)		
	Krak 1	m'	163,54
	Krak 2	m'	37,31
	II ZEMLJANI RADOVI		
1.	Mašinsko lomljenje betonskih površina. Iskopani materijal i		

	otpadni materijal se utovara u kolica i odvozi do mjesta utovara u kamion. Krak 1 Krak 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30,00 0,00
2.	Mašinski iskop rova za polaganje cijevi u materijalu III i IV kategorije. Iskop izvršiti prema kotama iz podužnog profila, a širinu rova 70cm, prema poprečnom profilu. Uzeti su u obzir šahtovi. Iskopani materijal i otpadni materijal se utovara u kolica i odvozi do mjesta utovara u kamion. Krak 1 Krak 2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	169,00 32,25
3.	Nabavka, transport, raznošenje pjeska sa razastiranjem i planiranjem ispod cijevi 10cm, oko cijevi i 10cm iznad gornje ivice cijevi, sa kvašenjem i nabijanjem do potrebne zbijenosti. Krak 1 Krak 2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	9,81 2,20
4.	Zatrpavanje rova novim materijalom u slojevima od 30cm sa nabijanjem. Količine date u dokaznicama mjera, koje su sastavni dio ovog projekta. Krak 1 Krak 2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	147,19 27,65
5.	Odvoz materijala iz iskopa i ostalog otpadnog materijala. Pri iskopu rova izvršiti utovar u kamione, transport i stovar zemljanog i otpadnog materijala na deponiju, udaljenu do 10km, a koju odredi nadzorni organ. U cijenu ulazi i grubo razastiranje materijala na deponiji. Količina materijala za transport se obračunava u prirodnom stanju u rovu tj. ukupna količina iskopa. Krak 1 Krak 2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	26,17 5,50
6.	Probijanje otvora u ab potpornim zidovima za prolazak PVC cijevi DN 200, Krak 1	kom	1,00
III BETONSKI RADOVI			
1.	Izrada AB šahtova dim 80/80cm, dubine od 0,80-2,00 od betibna MB 30. Radove izvoditi prema datim tehničkim uslovima i posebnim uslovima za izvođenje betonskih radova. U jedničnu cijenu je uračunat sav rad i materijal za spravljanje, ugrađivanje i njegu betona. Krak 1 a) sa ravnim dnom h=120cm b) kaskadni šaht do h= 120cm	kom kom	11,00 0,00

	c)kaskadni šaht do h= 200cm Krak 2	kom	4,00
	a) sa ravnim dnom h= 120cm	kom	3,00
2.	Izrada zaštite oko PVC cijevi u dno potoka od vodonepropusnog armiranog betona MB30, debljine 10cm. Radove izvoditi prema datim tehničkim uslovima i posebnim uslovim za izvođenje betonskih radova. U jediničnu cijenu je uračunat sav rad i materijal za spravljanje, ugrađivanje i njegu betona.	m <sup>3</sup>	1,80
3.	Izrada izlomljenih površina kod iskopa kanala od armiranog betona MB 30, debljine 10cm. Radove izvoditi prema datim tehničkim uslovima i posebnim uslovima za izvođenje betonskih radova. U jediničnu cijenu je uračunat sav rad i materijal za spravljanje, ugrađivanje i njegu betona.	m <sup>2</sup>	45,40
4.	Izrada betonskog kolovoza d=12cm, na dijelu gdje se to projektom predviđa. Obračun po m <sup>2</sup> izrađenog betonskog kolovoza-kanala	m <sup>2</sup>	100,35
	IV MONTERSKI RADOVI		
1.	Nabavka, transport i montaža cijevi PVC DN 200mm za odvod fekalne kanalizacije. Položene cijevi moraju ležati cijelom donjom površinom na isplaniranom i nabijenom sloju pjeska debljine najmanje 10cm (za polaganje u rovu). Promjena pravca ili nagiba cjevovoda na spojevima ne smije biti veća od dozvoljenog. U jediničnu cijenu je uračunat sav materijal i rad na razniošenju duž rova i kanala, souptanju u rov (kanal), montaži, kao i sva priračna sredstva i alati koji se u tu svrhu koriste. Krak 1 Krak 2	m' m'	163,54 37,31
2.	Nabavka, transport i ugrađivanje liveno gvozdениh poklopaca za fekalnu kanalizaciju za laki saobraćaj, dim Ø600mm. Gornja površina rešetke je u ravni nivelete. Krak 1 a) za laki saobraćaj Krak 2 a) za teški saobraćaj	kom kom	15,00 3,00
3.	Nabavka i ugradnja LŽ penjalica u šahtove širine 30cm. Krak 1 Krak 2	kom kom	45,00 5,00
4.	Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacione mreže Krak 1 Krak 2	m' m'	163,54 37,31

## KVALITET

### Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1. ovog ugovora izvede prema tehničkoj dokumentaciji, stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za građenje ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

## CIJENA

### Član 3

IZVOĐAČ se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od

16.399,57 € bez PDV-a  
3.443,91 € PDV  
19.843,48 € sa PDV-om.

## PLAĆANJE

### Član 4

Isplata radova iz člana 1 ovog ugovora vršiće se na žiro račun izvođača radova  
CKB: 510-17807-66 na sledeći način:

- 20% avansa po potpisivanju ugovora
- 80% po izvršenim radovima.

## ROK ZA IZVOĐENJE RADOVA

### Član 5

IZVOĐAČ se obavezuje da radove iz člana 1 ovog ugovora kompletno dovrši i preda NARUČIOCU na upotrebu u roku od 20 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao i uplate avansa.

## NADZOR

### Član 6

Nadzor nad izvedenim radovima će se regulisati naknadnim rješenjem predsjednika opštine.

Nadzorni organ ovlašten je da se stara i kontroliše: da li IZVOĐAČ izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka radova, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVOĐAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlaštenje od NARUČIOCA.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju IZVOĐAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

### Član 7

IZVOĐAČ je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova koji su predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova, a sve u skladu sa ponudom iz člana 1. ovog Ugovora.

### Član 8

IZVOĐAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova susjednih objekata i radova, opreme, uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova prićini trećim licima i imovini.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ.

### Član 9

IZVOĐAČ je dužan da radove, koji su predmet ovog ugovora osigura o svom trošku protiv svih šteta do kojih može doći za vrijeme izvođenja radova i to od početka izvođenja pa do primopredaje radova (osnovnih i dopunskih rizika u skladu sa uslovima za osiguranje objekta u izgradnji) kod odgovarajuće organizacije koja vrši osiguranje - osiguravača, i da primjerak polise osiguranja dostavi NARUČIOCU.

### Član 10

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište.

### Član 11

Garantni rok za radove koji utiču na stabilnost objekta ili dijela objekta je 10 godina, a za ostale radove je 2 godine.

### Član 12

IZVOĐAČ garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora, kako je dato u ponudi IZVOĐAČA.

IZVOĐAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka. Ukoliko IZVOĐAČ ne postupi po zahtjevu NARUČIOCA, NARUČILAC ima pravo da na teret IZVOĐAČA otkloni nedostatke angažovanjem drugog IZVOĐAČA.

### Član 13

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA. Obavijest da su radovi završeni IZVOĐAČ podnosi NARUČIOCU preko Nadzornog organa.

### Član 14

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ugovora može doći ako Izvođač ili Naručilac ne budu izvršavali svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom.

**ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA****Član 15**

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38 Zakona o javnim nabavkama ("Sl.list CG" br. 74/19) ništavan je.

**SPOROVI****Član 16**

Sve eventualne sporove koji nastanu iz, ili povodom, ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.  
Ukoliko sporovi između Naručioca i Izvođača ne budu riješeni sporazumno, ugovora se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

**Član 17**

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

**Član 18**

Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

**IZVOĐAČ**

**"V.K.S. COMPANY" D.O.O.**  
Izvršni direktor

Milan Jančić

**NARUČILAC**

**OPŠTINA HERCEG NOVI**  
Predsjednik

Stevan Katić

