

CRNA GORA
 OPŠTINA HERCEG NOVI
 Kabinet Predsjednika
 Broj: 04018-1454/20
 Herceg Novi, 16.09.2020.

D.O.O. "RAMEL"

Broj: 181/20
 Nikšić, 14.09.2020. god.

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

zaključen između:

- NARUČIOCA: OPŠTINE HERCEG NOVI** sa sjedištem u Herceg Novom, Trg Maršala Tita br. 2, matični broj: 02008459, koga zastupa predsjednik opštine Stevan Katić, (u daljem tekstu: **NARUČILAC**)

i

- IZVOĐAČA: d.o.o. „RAMEL“**, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Hercegovački put br. 17, PIB: 02142520, broj računa: 535-4670-37, naziv banke: Prva banka Crne Gore ad, koga zastupa izvršni direktor Radulović Marinko, (u daljem tekstu: Izvođač).

PREDMET

Član 1

NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje izvrši radove za račun NARUČIOCA, na osnovu predate ponude broj 02-2-426-79/2020-1/2 od 10.09.2020. godine, u svemu prema specifikaciji radova datoj u zahtjevu za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj 02-2-426-79/2020 od 07.09.2020. godine, a u postupku izbora najpovoljnijeg ponuđača za Izvođenje radova na zamjeni stubova javne rasvjete u Meljinama i proširenje trase. Specifikacija radova sadži sledeće:

	Opis	Jed. mjere	Kol.
	1. PRODUŽETAK TRASE		
1.	Probni otkopi („šlicovanje“) za utvrđivanje tačnog položaja postojećih instalacija na mjestima gdje se očekuje poklapanje trase napojnog voda instalacije osvijetljenja sa postojećim instalacijama. Probne otkope vršiti ručno, uz maksimalne mjere opreznosti i uz prisustvo predstavnika stručnih službi (vodovoda, telekoma ili EDHN). Predmjer i predračun rađen za probne otkope na 16 mjesta. Stavka obuhvata i zatrpavanje otkopa,		

	nakon utvrđivanja tačnog položaja i dubine polaganja postojećih instalacija. Ukupno za rad, računato po vršenom probnom otkopu	m ³	45
2.	Iskop rova za slobodno polaganje napojnog kablovskog voda (dimenzije: 0,45x0,80x3290m) i polaganje kablovske kanalizacije (dimenzije: 0,85x1,00x8,00m-prolaz napojnog voda ispod kolovoza), kao i iskop rupa za temelje stubova (0,80x0,80x1,10m-102kom). Iskop se vrši u zemljištvu IV i V kategorije. Stavka obuhvata i isjecanje betonskih i asfaltnih površina na dužini od cca 500m. Ukupno za rad, računato po m ³ izvršenog iskopa.	m ³	146
3.	Isporuka i razastiranje pijeska cijelom širinom rova, kao posteljice slobodno položenog kabla u rovu. Razastiru se dva sloja pijeska, da dnu rova (debljine 10cm) i poslije polaganja kabla. Gornji sloj pijeska treba da prekriva slobodno položeni kabl za 10cm.	m ³	6.4
4.	Isporuka i polaganje savitljivih PVC cijevi, Ø90mm, za polaganje napojnog voda ispod zaštitnih armirano-betonskih ploča cjevovoda atmosfere kanalizacije.	m	1341
5.	Isporuka i polaganje napojnog kabla tipa PP OO 4x16 0,6/1 kV u pripremljeni kablovski rov i kroz položenu kablovicu. Stavka obuhvata i razvlačenje kabla, ručno provlačenje kroz kablovicu, njegovo uvođenje u stubove, kao i povezivanje na priključnim pločama stubova.	m	231
6.	Isporuka i polaganje pocinkovane čelične trake Fe/Zn 25x4 mm u kablovski rov. Traka će biti položena pri zatrpavanju rova, na dubini od 40-50cm, nakon nanošenja prvog sloja iskopa iznad štitnika. Stavka obuhvata i razvlačenje trake, nabavku ukrasnih komada „traka-traka“ i izradu međusobnih veza traka u rovu i veza trake sa stubovima, preko dijelova trake položenih kroz temelje stubova i zavrtnja na dnu stuba. Obuhvaćeno i povezivanje položene trake sa uzemljenjem napojne trafostanice. Veza ostvarena trakom Fe/Zn 25x4 mm između uzemljenja napojne trafostanice i svih stubnih mjesta će biti neprekinuta. Stavka obuhvata i nabavku i isporuku trake koja se provlači kroz temelj stuba radi povezivanja stuba i uzemljivača.	m	246
7.	Isporuka i polaganje plastične trake sa upozorenjem da se ispod nalazi elektro-energetski niskonaponski kabl. Traka je crvene boje i sa odgovarajućim natpisom. Polaže se pri zatrpavanju rova, prije nanošenja posljednjeg sloja iskopa, odnosno prije nasipanja tampona za izradu trotoara i asfaltnog kolovoza. Stavka obuhvata i nabavku i isporuku traka za upozorenje koje se polažu iznad položenih kablovica (dvije paralelno položene trake).	m	75
8.	Ponovno uređenje narušenih regulisanih (asfaltnih i betonskih)		

	površina i njihovo vraćanje u prvobitno stanje.	m ²	330
9.	Isporuca i ugradnja oznaka trase 1kV kabla. Obilježava se napon i položaj kabla u rovu, promjena pravca trase, eventualna mjesta približavanja, paralelnog vođenja ili ukrštanja kabla sa drugim kablovima i ostalim podzemnim instalacijama, kao i sva ona mjesta gdje nadzorni organ smatra da je potrebno. Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, ugrađenoj na nepravilnoj betonskoj kocki.	kom	64
10.	Isporuca i ugradnja svjetiljke „Voltana 4“ /32LEDs / 5102/110W/1000mA/NW“ proizvodnje Schreder Group G.I.E. („Minel-Schreder“-Beograd) ili ekvivalent (sa istim svjetlosnim izvorima, ukoliko rezultatima zadovoljava uslove svjetlotehničke klase „M2“ (po preporukama CIE)). Svjetiljka je previđena za montažu na liri dužine 1m (nagib 0° prema kolovozu, na visini od 8,00m iznad kolovoza).	kom	15
11.	Isporuca i ugradnja (povezivanje na priključnoj ploči i u svjetiljci) provodnika PP-Y 3x2,5mm ² . Pri povezivanju će se voditi računa o ravnomjernom rasporedu svjetiljki po fazama napojnog voda.	m	1126.5
	2. ISPORUKA I UGRADNJA BETONSKOG STUBA		
1.	Iskop i Izradnja temelja za stub, dimenzija 0,80x0,80x1,50m	kom	1
2.	Isporuca i ugradnja betonskog stuba ukupne dužine 9m i ukopan u temelju dubine 1.5m	kom	1
3.	Isporuca i ugradnja opreme za kaćenje vazdušnog kabla tipa –SKS (samonoseći kablovski snop)	komp.	1
4.	Isporuca, ugradnja i povezivanje kabla tipa SKS 2 X 16 mm Al	m	50
5.	Testiranje i puštanje u rad	komp.	1
	3. ZAMJENA POSTOJEĆIH I UGRADNJA NOVIH STUBOVA		
1.	Otpajanje stubova sa elektro mreže	kom.	4
2.	Skidanje rasvetnih tijela uz upotrebu autodizalice	kom.	4
3.	Skidanje metalnih stubova J.R. sa anker šarafa, utovar i odvoz u skladište	kom.	4
4.	Isporuca i montaža novih stubova -„KRS-A-8“ visine 8m.	kom.	4
5.	Isporuca i ugradnja priključnih ploča sa FRA osiguračima	kom	4
6.	Isporuca i ugradnja kabla 3x2.5	m	40
7.	Ispitivanje uzemljenja stubova, testiranje i puštanje u rad		

KVALITET

Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1. ovog ugovora izvede stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za građenje ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

CIJENA

Član 3

IZVOĐAČ se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od

24.542,30 € bez PDV-a
5.153,89 € PDV
29.696,20 € sa PDV-om.

PLAĆANJE

Član 4

Isplata radova iz člana 1 ovog ugovora vršiće se na žiro račun izvođača radova broj 535-4670-37 kod Prva banka Crne Gore ad na sledeći način:

- 20% avansa po potpisivanju ugovora
- 80% na osnovu fakture po izvršenim radovima i ovjerene konačne situacije od strane nadzora.

NARUČILAC se obavezuje da će plaćanje izvršiti virmanski po ispostavljenim fakturama na žiro račun IZVOĐAČA.

ROK ZA IZVOĐENJE RADOVA

Član 5

IZVOĐAČ se obavezuje da radove iz člana 1 ovog ugovora kompletno dovrši i preda NARUČIOCU na upotrebu u roku od 20 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao i uplate avansa.

Član 6

Ugovorne strane mogu odložiti početak radova ili bilo koje aktivnosti u sklopu radova, kao i produžiti datum završetka radova, ukoliko za to postoje opravdani razlozi bez dodatnih troškova.

NARUČILAC će odlučiti o produženju datuma završetka radova odmah po donošenju pismenog zahtjeva IZVOĐAČA sa obrazloženjem.

Ako IZVOĐAČ ne podnese zahtjev za produženje roka za izvođenje radova ili ga ne podnese blagovremeno, predviđeni datum završetka radova se neće mijenjati.

NADZOR

Član 7

Nadzor nad izvedenim radovima će se regulisati naknadnim rješenjem predsjednika opštine.

Nadzorni organ ovlašten je da se stara i kontroliše: da li IZVOĐAČ izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka radova, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVOĐAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od NARUČIOCA.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju IZVOĐAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Član 8

IZVOĐAČ je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova koji su predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova, a sve u skladu sa ponudom iz člana 1. ovog Ugovora.

Član 9

IZVOĐAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova susjednih objekata i radova, opreme, uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ.

Član 10

IZVOĐAČ je dužan da radove, koji su predmet ovog ugovora osigura o svom trošku protiv svih šteta do kojih može doći za vrijeme izvođenja radova i to od početka izvođenja pa do primopredaje radova (osnovnih i dopunskih rizika u skladu sa uslovima za osiguranje objekta u izgradnji) kod odgovarajuće organizacije koja vrši osiguranje - osiguravača.

Član 11

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište.

Član 12

Garantni rok iznosi 10 (deset) godina ukoliko nedostaci utiču na stabilnost i bezbjednost objekta, a 2 (dvije) godine za ostale nedostatke.

Garantni rok počinje od dana završetka radova, odnosno ovjerenog računa za izvedene radove od strane stručnog nadzora Naručioca po pojedinačnim objektima.

Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku od dva dana od dana dostavljanja zahtjeva o otklanjanju nedostataka od strane Naručioca. Ukoliko IZVOĐAČ ne postupi po zahtjevu NARUČIOCA, NARUČILAC ima pravo da na teret IZVOĐAČA otkloni nedostatke angažovanjem drugog IZVOĐAČA.

Član 13

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA. Obavijest da su radovi završeni IZVOĐAČ podnosi NARUČIOCU preko Nadzornog organa.

Član 14

Naručilac može jednostrano raskinuti Ugovor o javnoj nabavci u slučaju:

- neblagovremenog, nesavjesnog, nestručnog izvršavanja ugovornih obaveza od strane IZVOĐAČA;
- u slučaju neispunjenja rokova iz člana 5 ovog ugovora;
- ako IZVOĐAČ prekine izvođenje radova u neprekidnom trajanju od 7 (sedam) dana, a da o tome nije obavjestio odgovorno lice NARUČIOCA, niti dobio odobrenje za prekid radova;
- ako IZVOĐAČ ne otkloni nedostatke u izvođenju radova u zadatom roku.

NARUČILAC je dužan da prije raskida Ugovora u pismenoj formi opomene IZVOĐAČA o postojanju razloga za jednostrani raskid Ugovora, ostavljajući mu rok od 3 do 10 dana za otklanjanje raskidnog razloga. U slučaju da IZVOĐAČ ne otkloni raskidne razloge NARUČILAC će Izjavom u pismenoj formi obavjestiti izvođača o raskidu Ugovora.

IZVOĐAČ će jednostrano raskinuti Ugovor ako NARUČILAC ne vrši isplate IZVOĐAČU u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, NARUČILAC i IZVOĐAČ su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 15

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38 Zakona o javnim nabavkama ("Sl.list CG" br. 74/19) ništavan je.

SPOROVI**Član 16**

Sve eventualne sporove koji nastanu iz, ili povodom, ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko sporovi između Naručioca i Izvođača ne budu riješeni sporazumno, ugovora se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Član 17

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 18

Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

NARUČILAC

Opština Herceg Novi
Predsjednik

Stevan Katić

**IZVOĐAČ**

"Ramel" d.o.o.
Izvršni direktor

Marinko Radulović

