

CRNA GORA
OPŠTINA HERCEG NOVI
Kabinet Predsjednika
Broj: 01-1-031-*BRN/18*
Herceg Novi, *15*.11.2018. godine

**UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA
NA UREĐENJU VIDIKOVCA NA NJIVIČKOM PUTU**

zaključen između:

1. **Naručioca: Opštine Herceg Novi** sa sjedištem u Herceg Novom, Trg Maršala Tita br.2, matični broj: 02008459, broj računa: 525-1475-81, naziv banke: Komercijalna banka A.D. Budva, koga zastupa predsjednik opštine Stevan Katić, (u daljem tekstu: **NARUČILAC**)

i

2. **Ponudača: D.O.O. "Novitović" iz Baošića**, PIB: 02409658, PDV: 90/31-00899-6, Baošići b.b. Herceg Novi, broj računa: 510-4263-55 kod Crnogorske komercijalne banke, koga zastupa izvršni direktor Nikola Novitović (u daljem tekstu: **IZVOĐAČ**).

PREDMET

Član 1

NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje da izvrši radove na uređenju vidikovca na Njivičkom putu, u skladu sa specifikacijom datom u Zahtjevu za dostavljanje ponuda br. 02-2-4042-79 /2018 od 12.11.2018. godine i to:

Redni br.	OPIS RADOVA	JEDINICA MJERE	KOLIČINA
1.	Demontaža postojećih klupa sa rušenjem betonskih postolja. Porušeni beton utovaritina vozilo i dovesti na deponiju. Obračun po komadu demontiranih klupa.	kom	7,00
2.	Ručni iskop zemlje III i IV kategorije za AB temelje na koje se montira ograda. Sve po detaljima iz projekta. Obračun po m ³ iskopa.	m ³	3,10
3.	Nabavka, transport, razastiranje i planiranje prirodnog riječnog šljunka granulacije 0-20 mm u sloju debljine D=10cm. Obračun po m ² nasutog šljunka.	m ²	470
4.	Betoniranje AB temelja sa betonom MB 30. Pozicija obuhvata ugradnju armature i montažu oplata, sve po detaljima iz projekta. Obračun po m ³ ugrađenog betona.	m ³	4,65
5.	Nabavka, transport i montaža ograde od metalnih kutijastih profila. Ograda se preko vertikalnih nosača ankeruje u betonski temelj. Sve antikorozivno zaštititi i ofarbati završnom bojom za metal u boji po izboru projektanta. U svemu prema detalju i šemi bravarije. Obračun po m ¹ urađene ograde.	m ¹	77,60
6.	Nabavka, transport i montaža nedostajućih metalnih stubića Φ 60 mm, dužine 60 cm. Stubiće antikorozivno zaštititi i ofarbati bojom za metal u boji po izboru projektanta. Obračun po komadu montiranog stubića.	kom	4,00

7.	Farbanje postojećih metalnih stubića bojomza metal u boji po izboru projektanta. Prije farbanja sa stubića ukloniti zavarene alkice.Obračun po komadu ofarbanog stubića.	kom	38,00
8.	Nabavka i ugradnja metalnih limenih lajsni zaoivičenje pješačkih staza. Sve po detaljima iz projekta.Obračun po m ¹ ugrađene lajsne.	m1	89,00
9.	Ugradnja postojećih livenih klupa. Klupe seugrađuju u betonski temelj. Prije ugradnjeklupe je potrebno popraviti. Popravkapodrazumjeva montažu novih drvenih letvi i farbanje metalne konstrukcije.Obračun po komadu ugrađene klupe.	kom	2,00
10.	Nabavka,transport i ugradnja livenih klupa.Klupe se ugrađuju u betonski temelj. Sve podetaljima iz projekta.Obračun po komadu ugrađene klupe.	kom	7,00
11.	Sječa i orezivanje postojeće vegetacije sa uklanjanjem i odvoženjem otpada na deponiju.		
12.	Nabavka,transport i montaža korpi za otpatke. Sve po detalju iz projekta. Obračun po komadu montirane korpe.	kom	4,00
13.	Ručni iskop zemlje III i IV kategorije za kanalza postavljanje vodovodnih cijevi, sa odbacivanjem zemlje 60 cm od ivice iskopa.	m3	6,50
14.	Nabavka, transport i ugradnja pijeska 10 cm ispod, oko i iznad cijevi sa pažljivim ručnim nabijanjem.	m3	2,50

15.	Zatrpavanje rovova materijalom iz iskopa donivoa predviđenog projektom sa ručnim nabijanjem do potrebne zbijenosti.	m ³	4,00
16.	Odvoz viška zemlje na daljinu do 5 km. U cijenu je uračunat utovar i prevoz do deponije.	m ³	2,50
17.	Nabavka, transport ,polaganje u rov i montaža PEHD vodovodnih cijevi u svemu prema projektu i važećim tehničkim propisima.Obračun po m'. Ø 20 PEHD.	m ¹	19,00
18.	Nabavka, transport i ugradnja propusnih ventila.- Ø20	kom	2,00
19.	Nabavka, transport i ugradnja ukrasne baštenske slavine za planiranu česmu.	kom	1,00
20.	Nabavka,transport i ugradnja česme za vodu zajedno sa postoljem. Obračun po komadu ugrađene česme.	kom	1,00
21.	Kabliranje LED reflektora energetskim kablom PP-y, 3x1,5 mm ² koji se provlači kroz PVC zaštitno crijeva- po izvodu.	kom	1,00
22.	Nabavka, montaža i spajanje LED reflektora sa pratećim materijalom-komplet.	kom	1,00
23.	Nabavka i sadnja sadnica ukrasnog drveća <i>Paulownia tomentosa</i> visine 2,5-3,00 m, satransportom sadnica, ručnim prenosom na mjesto ugradnje. Na mjestima označenim u projektu iskopati jame dimenzija 0,80 x 0,80 m. Iz jame izbaciti sterilnu zemlju i otpatke. Sadju obaviti mješavinom humusne zemlje,	kom	6,00

	<p>tresetnog đubriva i pjeska u odnosu 6:3:1. Prilikom sadnje, jamu zatrpati do 2/3 napravljenom mješavinom, a gornju trećinu obogatiti dodatkom tresetnog đubriva sa 3 kg po sadnici. Nakon obavljene sadnje sadnice očankovati, izvršiti kolčenje i dobro zaliti. (U cijenu uračunati nabavku tresetnog đubriva i pijeska).</p>		
--	---	--	--

KVALITET

Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede prema tehničkoj dokumentaciji, stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

CIJENA

Član 3

IZVOĐAČ se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od **13.856,19 € sa uračunatim PDV-om.**
(slovima: trinaest hiljada osam stotina pedeset šest eura i devetnaest centi)

PLAĆANJE

Član 4

Isplata radova iz člana 1 ovog ugovora vršiće se na žiro račun izvođača radova: 510-4263-55 kod CKB na sledeći način:

- 20% avans;
- ostatak nakon završetka radova

ROK ZA IZVOĐENJE RADOVA

Član 5

IZVOĐAČ se obavezuje da radove iz člana 1 ovog ugovora kompletno dovrši i preda NARUČIOCU na upotrebu u roku od dvadeset radnih dana od dana uplate avansa i uvodjenja prvorangiranog ponudjača u posao, ukoliko ne bude nepredviđenih okolnosti koje bi mogle uticati na utvrđeni rok izvođenja istih.

Član 6

Garantni rok za izvedene radove je 2 godine.

OSTALE ODREDBE

Član 7

IZVOĐAČ je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova koji su predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova, a sve u skladu sa ponudom iz člana 1 ovog ugovora.

Član 8

IZVOĐAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova, kao i susjednih objekata, opreme, instalacija, radnika, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini.
Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ .

Član 9

IZVOĐAČ garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora, kako je dato u ponudi IZVOĐAČA.

IZVOĐAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku od 2 godine. Ukoliko IZVOĐAČ ne postupi po zahtjevu NARUČIOCA, NARUČILAC ima pravo da na teret IZVOĐAČA otkloni nedostatke angažovanjem drugog IZVOĐAČA.

Član 10

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu gradilišta na kojem je izvodio radove.

Član 11

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 12

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN (Sl.list CG br. 42/ 11 i 57/14) ništavan je.

SPOROVI

Član 13

Sve eventualne sporove koji nastanu iz, ili povodom, ovog ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko sporovi između Naručioca i Izvođača ne budu riješeni sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Član 14

Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

UGOVORNA STRANA

IZVOĐAČ

“NOVITOVIĆ” D.O.O.

Izvršni direktor

Nikola Novitović

N. Novitović



UGOVORNA STRANA

NARUČILAC

OPŠTINA HERCEG NOVI

Predsjednik

Stevan Katić

