

**CRNA GORA**  
**OPŠTINA HERCEG NOVI**

Kabinet Predsjednika

Broj: 01-1-018-1702/20  
 Herceg Novi, 19.10.2020.

**UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA**

zaključen između:

1. **NARUČIOCA: OPŠTINE HERCEG NOVI** sa sjedištem u Herceg Novom, Trg Maršala Tita br. 2, matični broj: 02008459, koga zastupa predsjednik opštine Stevan Katić, (u daljem tekstu: **NARUČILAC**)  
i
2. **IZVOĐAČA: "V.K.S. COMPANY" D.O.O. Herceg Novi**, Orjenski bataljon 27/2, PIB: 02676192, PDV:90/31-01433-3, žiro račun: 510-17807-66 kod CKB, koga zastupa izvršni direktor Milan JANČIĆ, s druge strane (u daljem tekstu: **IZVOĐAČ**).

**PREDMET**

**Član 1**

NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje izvrši radove za račun NARUČIOCA, na osnovu predate ponude, u svemu prema specifikaciji radova datoj u zahtjevu za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj 02-2-426-94/2020 od 23.10.2020. godine, a u postupku izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji kolektora u Herceg Novom-krak L5 i L6.

Specifikacija radova sadrži sledeće:

	Opis radova	Jed.mjere	Kol.
	PRETHODNI RADOVI		
1.	Obilježavanje osovine kolektora i poprečnih profila sa osiguranjem istih. Plaća se po komadu osiguranog tjemena profila, odnosno revizionog okna.	kom	16
2.	Prosjecanje i rušenje betonskog kolovoza na dijelu trase gdje se to projektom predviđa. Obračun po m <sup>2</sup> porušenog betonskog kolovoza d=12cm	m <sup>2</sup>	128
	ZEMLJANI RADOVI		
3.	Ručni i mašinski iskop u zemlji 30% IV, 40% V i 30% VI kategorije. Otkopani materijal odbaciti 1,00 m od ivice rova kako ne bi došlo do obrušavanja i odrona iste u već otkopani rov, a i zbog lakšeg zatrpavanja cijevi. Obračun vršiti po m <sup>3</sup> otkopanog materijala.	m <sup>3</sup>	129,80

4.	Planiranje dna rova na kote predviđene projektom, sa odbacivanjem otkopanog materijala van rova.	m <sup>2</sup>	128
5.	Nabavka, transport i ugradnja sitnog pijeska za izradu pješčane podloge visine 10 cm iznad, oko i ispod tjemena cijevi. Na 1,00 m' rova računa se cca 0,24 m <sup>3</sup> pijeska. Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog pijeska	m <sup>3</sup>	35,85
6.	Zatrpavanje kanalskog rova materijalom iz iskopa nakon postavljanja cijevi. Zatrpavanje vršiti u slojevima po 30 cm sa ručnim nabijanjem do potpune zbijenosti. Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog materijala.	m <sup>3</sup>	87,81
7.	Izrada tamponskog sloja od šljunkovitog materijala d=10cm nabijenog mehaničkim putem na dijelu trase gdje kolektor prolazi saobraćajnicom kao i ispod kamenih ploča na podestima i stepeništu. U cijenu je uračunat prevoz ručnim kolicima sa gradilišne deponije udaljenosti do 50m. Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog tampona.	m <sup>3</sup>	7
BETONSKI RADOVI			
8.	Betoniranje stope revizionog okna od MB20, debljine 25 cm, sa istovremenom izradom kinete i obradom cementnim malterom 1:1 zaglađenim do crnog sjaja. Dno revizionog okna mora biti u nagibu prema uzdužnom profilu. Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog materijala 1,60x1,60x0,25= 0,64 m <sup>3</sup> po jednom revizionom oknu.	m <sup>3</sup>	10,24
9.	Izrada betonskih revizionih okana. Pozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona MB30 uz korišćenje pripadajuće oplata. Debljina zidova d= 15 cm. Za izradu okna koristiti glatku oplatu. Obračun po komadu završenog okna prema detalju iz projekta.	kom	16
10.	Izrada gornje ploče revizionog okna u MB30 debljine d=14 cm armirane prema detalju iz projekta sa ugradnjom rama LŽ poklopca za laki i teški saobraćaj. Obračun po komadu revizionog okna.	kom	16
11.	Izrada betonskog kolovoza d=12cm, na dijelu gdje se to projektom predviđa. Obračun po m <sup>2</sup> izrađenog betonskog kolovoza-kanala.	m <sup>2</sup>	107,30
MONTAŽNI RADOVI			
12.	Nabavka, doprema i postavljanje cijevi DN200 mm za fekalnu uličnu kanalizaciju. Postavljanje i montažu obavezno vršiti korišćenjem potrebnih instrumenata i uz stalni nadzor zbog malih padova. Pozicija obuhvata i nabavku svih potrebnih fazonskih komada. Obračun po m' ugrađene cijevi.	m'	151
13.	Nabavka, montaža i ugrađivanje željeznih poklopaca Ø 60 cm za teški saobraćaj nosivosti 40 t .	kom	16

14.	Nabavka i ugradnja LŽ penjalica u reviziona okna. Na jedan metar visine idu tri penjalice. Obračun po komadu ugrađene penjalice.	kom	16
	OSTALI RADOVI		
15.	Odvoz viška materijala iz iskopa na gradsku deponiju- STD 10 km. Obračun po m <sup>3</sup> odvezenog materijala.	m <sup>3</sup>	67,29
16.	Ispiranje cjevovoda nakon završenih radova, a prije tehničkog pregleda. Obračun po m' ispranog cjevovoda.	m'	151
17.	Ispitivanje cjevovoda I revizionih okana na vodonepropusnost spojeva i na probni pritisak prije zatrpavanja. Obračun po m' ispitanog kolektora I komadu revizionih okana - kolektor - RO	m' kom	151 16

## KVALITET

### Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1. ovog ugovora izvede prema tehničkoj dokumentaciji, stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za građenje ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

## CIJENA

### Član 3

IZVOĐAČ se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od

32.874,95 € bez PDV-a  
6.903,74 € PDV  
39.778,69 € sa PDV-om.

## PLAĆANJE

### Član 4

Isplata radova iz člana 1 ovog ugovora vršiće se na žiro račun izvođača radova broj 510-17807-66 kod CKB na sledeći način:

- 20% avansa po potpisivanju ugovora
- 80% po izvršenim radovima i ispostavljanju fakture.

## **ROK ZA IZVOĐENJE RADOVA**

### **Član 5**

IZVOĐAČ se obavezuje da radove iz člana 1 ovog ugovora kompletno dovrši i preda NARUČIOCU na upotrebu u roku od 20 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao i uplate avansa.

## **NADZOR**

### **Član 6**

Nadzor nad izvedenim radovima će se regulisati naknadnim rješenjem predsjednika opštine.

Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše: da li IZVOĐAČ izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka radova, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVOĐAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od NARUČIOCA.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju IZVOĐAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

### **Član 7**

IZVOĐAČ je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova koji su predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova, a sve u skladu sa ponudom iz člana 1. ovog Ugovora.

### **Član 8**

IZVOĐAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova susjednih objekata i radova, opreme, uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ.

### **Član 9**

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište.

### **Član 10**

Garantni rok za radove koji utiču na stabilnost objekta ili dijela objekta je 10 godina, a za ostale radove je 2 godine.

### **Član 11**

IZVOĐAČ garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora, kako je dato u ponudi IZVOĐAČA.

IZVOĐAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka. Ukoliko IZVOĐAČ ne postupi po zahtjevu NARUČIOCA, NARUČILAC ima pravo da na teret IZVOĐAČA otkloni nedostatke angažovanjem drugog IZVOĐAČA.

### **Član 12**

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA. Obavijest da su radovi završeni IZVOĐAČ podnosi NARUČIOCU preko Nadzornog organa.

### **Član 13**

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ugovora može doći ako Izvođač ili Naručilac ne budu izvršavali svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom.

## **ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA**

### **Član 14**

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38 Zakona o javnim nabavkama ("Sl.list CG" br. 74/19) ništavan je.

**SPOROVI****Član 15**

Sve eventualne sporove koji nastanu iz, ili povodom, ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko sporovi između Naručioca i Izvođača ne budu riješeni sporazumno, ugovora se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

**Član 16**

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

**Član 17**

Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

**IZVOĐAČ**

**"V.K.S. COMPANY" D.O.O.**  
Izvršni direktor

Milan Jančić

**NARUČILAC**

**OPŠTINA HERCEG NOVI**  
Predsjednik

Stevan Katic

