

CRNA GORA  
OPŠTINA HERCEG NOVI  
Kabinet Predsjednika  
Broj: 01-1-031-2149/2019  
Herceg Novi, 30.09.2019

## UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

zaključen između:

1. **Naručioca: Opštine Herceg Novi** sa sjedištem u Herceg Novom, Trg Maršala Tita br. 2, matični broj: 02008459, koga zastupa predsjednik opštine Stevan Katić, (u daljem tekstu: NARUČILAC)

i

2. **Ponudāča: D.O.O. "Tafos gradnja"** sa sjedištem u Nikšiću, Gavrila Principa br. 3, PIB: 03254631, PDV: 40/31-03370-0; br.računa: 540-10518-19 kod Erste banke, koga zastupa direktor Dragan Babić (u daljem tekstu: IZVOĐAČ).

### PREDMET

#### Član 1

NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje da izvrši radove na proširenju puta na Podima (od prilaznog puta za kapelu do sportskog terena u Čipovini), u skladu sa specifikacijom datom u Zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti br. 02-2-4042-78/19 od 25.09.2019. godine i ponudom ponudāča od 26.09.2019. godine i to:

R.br.	Opis radova	Jedinica mjere	Količina
1	Pripremni radovi na trasi proširenja puta. Pozicija podrazumjeva: raščišćavanje terena, košenja šiblja, demontaža postojećih žičanih ograda, demontaža i ponovna montaža dijela pomoćnog drvenog objekta. Sav neupotrebljiv materijal odvesti na deponiju. Obračun paušal.	paušal	
2	Vađenje postojećih stabala oleadera, sa odvozom na deponiju. Obračun paušal	paušal	
3	Demontaža postojeće metalne ograde i kapije, pažljivo radi ponovne upotrebe.	m <sup>1</sup>	18,0
4.	Demontaža metalnog poklopca sa šahta za vodomjer. Obračun po komadu.	kom.	1,0
5.	Rušenje postojećeg ogradnog zida. Obračun po m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,25
6.	Iskop zemlje i kamenitog materijala sa prenosom i nasipanjem iskopanog materijala iza novoplaniranih AB potpornih zidova. Obračun po m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	17,50
7.	Iskop zemlje za temelj AB potpornog zida sa odvozom materijala na deponiju. Obračun po m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	70,50
8.	Betoniranje temelja AB potpornog zida betonom MB 30. Obračun po m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	69.90
9	Betoniranje AB potpornog zida u dvostranoj oplati sa betonom MB 30. Obračun po m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	41.80
10.	Betoniranje AB obložnog zida u jednostranoj oplati sa beton MB 30. Obračun po m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	12,50
11.	Betoniranje puta između postojećeg betonskog kolovoza i novog AB zida, sa betonom MB 30 u sloju debljine d=12cm. Obračun po m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	38,00
12.	Betoniranje AB sahta za vodomjer. Obračun po komadu komplet urađenog šahta.	kom.	1,00
13.	Nabavka, transport, sječenje, savijanje i ugradnja armature. Obračun po kg.	kg	2.600.00
14.	BRAVARSKI RADOVI A: Prepravka i montaža postojeće metalne ograde. Obračun po m <sup>1</sup>	m <sup>1</sup>	14,0

	B:Montaža postojeće dvokrilne kapije dim.120 x 390cm. Obračun po komadu.	kom	1,0
	C:Ugradnja postojećeg metalnog poklopca na šahtu za vodom. Obračun po komadu.	kom	1,0
	D:Nabavka i montaža jednostavne metalne ograde.(po upustvu nadzornog organa). Obračun po m <sup>1</sup> montirane ograde	m <sup>1</sup>	36,00
15.	Farbanje metalne ograde,kapije i poklopca na šahtu za vodomjer masnom bojom. Obračun paušal.	paušal	
16.	Vodoinstalaterski radovi : Demontaža i izmještanje postojećeg vodomjera u panirani šaht zajedno sa svim potrebnim materijalom i opremom i spajanjem na postojeću vodovodnu mrežu. Obračun paušal.	paušal	

## KVALITET

### Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

## CIJENA

### Član 3

IZVOĐAČ se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od **29.841,02 € sa uračunatim PDV-om.** (slovima: dvadesetdevethiljadaosamstotinačetredesetjedaneuro i 02/100).

## PLAĆANJE

### Član 4

Isplata radova iz člana 1 ovog ugovora vršiće se na žiro račun izvođača radova br:

540-10518-19 kod Erste banke na sledeći način:

- 30% avansa po potpisivanju ugovora
- 70% nakon izvršenih radova i ispostavljanja fakture.

## **ROK ZA IZVOĐENJE RADOVA**

### **Član 5**

IZVOĐAČ se obavezuje da radove iz člana 1 ovog ugovora kompletno dovrši i preda NARUČIOCU na upotrebu u roku od četrdesetpet dana od zaključenja Ugovora i uplate avansa.

### **Član 6**

Garantni rok za izvedene radove je 2 godine.

## **OSTALE ODREDBE**

### **Član 7**

IZVOĐAČ je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova koji su predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova, a sve u skladu sa ponudom iz člana 1 ovog ugovora.

### **Član 8**

IZVOĐAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova, kao i susjednih objekata, opreme, instalacija, radnika, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini. Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ.

### **Član 9**

IZVOĐAČ garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora, kako je dato u ponudi IZVOĐAČA.

IZVOĐAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku od 2 godine. Ukoliko IZVOĐAČ ne postupi

po zahtjevu NARUČIOCA, NARUČILAC ima pravo da na teret IZVOĐAČA otkloni nedostatke angažovanjem drugog IZVOĐAČA.

#### Član 10

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu gradilišta na kojem je izvodio radove.

#### Član 11

Nadzor nad izvedenim radovima će se regulisati naknadnim rješenjem predsjednika Opštine.

Nadzorni organ ovlašten je da se stara i kontroliše: da li IZVOĐAČ izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka radova, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVOĐAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlaštenje od NARUČIOCA.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju IZVOĐAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

### **ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA**

#### Član 11

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 Zakona o javnim nabavkama (Sl.list CG br. 42/ 11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništavan je.

**SPOROVI**

## Član 12

Sve eventualne sporove koji nastanu iz, ili povodom, ovog ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko sporovi između Naručioca i Izvođača ne budu riješeni sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

## Član 13

Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

**IZVOĐAČ****D.O.O. "Tafos gradnja"**

Direktor

Dragan Babić

**NARUČILAC****Opština Herceg Novi**

Predsjednik

Stevan Katić

