

CRNA GORA  
OPŠTINA HERCEG NOVI  
Kabinet Predsjednika  
Broj: 01-1-031- ~~952~~/19  
Herceg Novi, 14.05.2019.godine

UGOVOR  
O IZVOĐENJU GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA NA OTVORENOJ  
POVRŠINI U FUNKCIJI PRIVREMENOG OBJEKTA NAMIJENJENOG ZA  
SPORT I REKREACIJU  
- DJEČIJE IGRALIŠTE I "TERETANA" NA OTVORENOM -  
NA DIJELU KATASTARSKE PARCELE BR. 255/7 K.O. TOPLA,  
LOKACIJA GOMILA

zaključen između:

1. **Naručioca: OPŠTINE HERCEG NOVI** sa sjedištem u Herceg Novom, Trg Maršala Tita br.2, matični broj: 02008459, broj računa: 525-1475-81, naziv banke: Komercijalna banka A.D. Budva, koga zastupa predsjednik opštine Stevan Katić, (u daljem tekstu: NARUČILAC)
- i
2. **Ponudāča: "KARBOMONT" DOO IZ IGALA**, ulica Norveška br.11, PIB: 02622670, PDV: 90/31-01182-2, broj računa: 510-12737-47, koga zastupa izvršni direktor Duško Simanić (u daljem tekstu: IZVOĐAČ).

PREDMET

Član 1

NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje da izvrši građevinsko-zanatske radove na otvorenoj površini u funkciji privremenog objekta namijenjenog za sport i rekreaciju - dječije igralište i "teretana" na otvorenom na dijelu katastarske parcele br. 255/7 K.O. Topla, lokacija Gomila, u skladu sa specifikacijom datom u Zahtjevu za dostavljanje ponuda br. 02-2-4042-23/2019 od 23.04.2019. godine i to:

R/ B	OPIS RADOVA	JED. MJER E	KOLIČINA
<b>I</b>	<b>ZEMLJANI RADOVI</b>		
1.	Iskop zemlje 3. i 4. kategorije u širokom otkopu, u svemu prema projektu. Iskopani material utovariti na vozilo i odvesti na deponiju. Obračun po m <sup>3</sup> samoniklog materijala.	m3	140,00
2.	Iskop zemlje 3. i 4. kategorije za temelje AB potpornih zidova. Iskopani material utovariti na vozilo i odvesti na deponiju. Obračun po m <sup>3</sup> samoniklog materijala.	m3	29,60
3.	Planiranje i nabijanje podtla(posteljice) vibro žabom	m3	152,00
4.	Nabavka,transport,razastiranje,planiranje i sabijanje tampona u sloja debljini d=15cm. Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog tampona.	m3	29,20
5.	Nabavka,transport i ugradnja tucanika frakcije 16 – 32mm, iza AB potpornih zidova. Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog tucanika.	m3	15,00
<b>II</b>	<b>BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI</b>		
1.	Nabavka materijala,transport i betoniranje temelja AB potpornih zidova,betonom MB30.Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog betona.	m3	23,20
2.	Nabavka materijala,transport i betoniranje AB potpornih zidova,betonom MB30 u dvostranoj oplati.Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog betona.	m3	18,80

<b>III</b>	<b>ARMIRAČKI RADOVI</b>		
1.	Nabavka, transport, prenos, sječenje, savijanje i ugradnja armature. Količine su aproksimativne, tačne će se dobiti iz projekta konstrukcija. Obračun po kg. ugrađene armature	kg	1100,00
<b>IV</b>	<b>IV PODOPOLAGAČKI RADOVI</b>		
1.	Nabavka, transport i postavljanje behaton ploča debljine d=6 cm. Ploče se postavljaju na podlozi od pijeska debljine d=4 – 6cm, što je obuhvaćeno ovom pozicijom..	m <sup>2</sup>	135,95
2.	Nabavka, transport i ugradnja sintetičke podloge od vještačke trave. Obračun po m <sup>2</sup> ugrađene podloge..	m <sup>2</sup>	78,00
<b>V</b>	<b>KAMENOREZAČKI RADOVI</b>		
1.	Nabavka materijala, transport i oblaganje AB zidova rezanim kamenim pločama “bunj”, debljine d=3- 5cm na podlozi od armiranog maltera u sloju debljine d=3cm.. Obračun po m <sup>2</sup> obloženog zida.	m <sup>2</sup>	47,00
2.	Nabavka materijala, transport i ugradnja pokrivnih rezanih kamenih ploča debljine d=5cm na parapetnim zidovima. Dimenzije ploča su 45 x 40cm. i ugrađuju se na podlozi od cementnog maltera u sloju debljine d=3cm, sa fugovanjem spojnica. Obračun po m <sup>1</sup> ugrađenih ploča.	m <sup>1</sup>	41,50
3.	Nabavka materijala, transport i izrada obodne bordure od rezanih kamenih ploča debljine d=3cm, širine š=33cm. Kamene ploče se i ugrađuju na podlozi od cementnog maltera u sloju debljine d=3cm sa fugovanjem spojnica. Obračun po m <sup>1</sup> izrađene bordure.	m <sup>1</sup>	46,00

<b>VI</b>	<b>BRAVARSKI RADOVI</b>		
1.	Nabavka,transport i montaža zaštitne ograde visine h=80cm od metalne konstrukcije i ispune od drvenih letava ( svemu prema crtežima),sve zaštićeno i farbano u boji po izboru projektanta..Obračun po m <sup>1</sup> montirane ograde.	m <sup>1</sup>	12,00
2.	Nabavka,transport i montaža dvokrilne kapije dim.130 x 80 cm.Kapija se radi od metalne konstrukcije i ispune od drvenih letava ( u svemu prema crtežima).Obračun po komadu montirane kapije.	kom	2,00

## KVALITET

### Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede prema tehničkoj dokumentaciji, stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

## CIJENA

### Član 3

IZVOĐAČ se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od 29.826,02 € sa uračunatim PDV-om.  
(slovima: dvadesetdevethiljadaosamstotinadvadesetšesteuraidvadesetacenta)

## PLAĆANJE

### Član 4

Isplata radova iz člana 1 ovog ugovora vršiće se na žiro račun izvođača radova br. 510-12737-47 na sledeći način:

- 20% avans;
- ostatak nakon završetka radova

## ROK ZA IZVOĐENJE RADOVA

### Član 5

IZVOĐAČ se obavezuje da radove iz člana 1 ovog ugovora kompletno dovrši i preda NARUČIOCU na upotrebu u roku od petnaest dana od dana uplate avansa i uvođenja ponudjača u posao, ukoliko ne bude nepredviđenih okolnosti koje bi mogle uticati na utvrđeni rok izvođenja istih.

### Član 6

Garantni rok za izvedene radove je 2 godine.

## OSTALE ODREDBE

### Član 7

IZVOĐAČ je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova koji su predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova, a sve u skladu sa ponudom iz člana 1 ovog ugovora.

### **Član 8**

IZVOĐAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova, kao i susjednih objekata, opreme, instalacija, radnika, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini. Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ.

### **Član 9**

IZVOĐAČ garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora, kako je dato u ponudi IZVOĐAČA.

IZVOĐAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku od 2 godine. Ukoliko IZVOĐAČ ne postupi po zahtjevu NARUČIOCA, NARUČILAC ima pravo da na teret IZVOĐAČA otkloni nedostatke angažovanjem drugog IZVOĐAČA.

### **Član 10**

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu gradilišta na kojem je izvodio radove.

### **Član 11**

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA.

## **ANTI-KORUPCIJSKA KLAUZULA**

### **Član 12**

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN (Sl.list CG br. 42/ 11 i 57/14) ništavan je.

**SPOROVI****Član 13**

Sve eventualne sporove koji nastanu iz, ili povodom, ovog ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.  
Ukoliko sporovi između Naručioca i Izvođača ne budu riješeni sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

**Član 14**

Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

**UGOVORNA STRANA****IZVOĐAČ****“KARBOMONT” D.O.O.****Izvršni direktor**

Duško Simanić

**UGOVORNA STRANA****NARUČILAC****OPŠTINA HERCEG NOVI****Predsjednik**

Stevan Katić

