

**CRNA GORA  
OPŠTINA HERCEG NOVI  
KABINET PREDSJEDNIKA**

Broj: 011-018-11437/10  
Herceg Novi, 15.09.2020.

**UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA**

Zaključen između:

**Naručioca:** Opštine Herceg Novi, PIB 02008459, sa sjedištem u Herceg Novom, Trg Maršala Tita broj 2, koju zastupa predsjednik Stevan Katić, (u daljem tekstu: Naručilac)  
i

**Ponuđača:** Fortis Mont doo sa sjedištem u Herceg Novom, PIB 02951908, broj žiro računa 550-16305-56, koga zastupa direktor Ognjen Karadžić, (u daljem tekstu: Izvođač).

**PREDMET UGOVORA**

**Član 1**

NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje da izvrši radove na sanaciji lokalnog puta u MZ Mojdež (dionica Žukova glava-Mrkajići), u skladu sa specifikacijom radova datom u Zahtjevu za dostavljanje ponuda broj 02-2-426-83/2020 od 17.09.2020. godine kao i na osnovu Zapisnika o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda broj 02-2-426-83/2020-2 od 23.09.2020. godine i predate ponude broj 02-2-426-83/2020-1/2 od 23.09.2020. godine. Specifikacija uključuje sledeće:

	Opis	Jed. mjere	Kol.
<b>I ZEMLJANI RADOVI</b>			
1.	Mašinsko pravolinijsko rezanje postojećeg betonskog kolovoza debljine d=10cm. Obračun po m' izrezanog betona	m'	30,00
2.	Mašinsko pravolinijsko rezanje postojećeg asfaltnog kolovoza debljine d=5cm. Obračun po m' izrezanog betona	m'	34,00
3.	Mašinsko rušenje (čekićanje pikamerom) postojećih betonskih i asfaltnih površina, kao i rabljanje čvrstih stijena koje se nalaze na trasi proširenja puta. Obračun po radnom satu mašine	h	5,00
4.	Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije za potrebe: -proširenje postojećeg puta		

	-čišćenje i proširenje postojećih odvodnih kanala, kao i izrade novih kanala za odvod atmosferskih voda -izrade propusta sa ulivnim šahtom za odvodnju atmosferskih voda -svih ostalih radova za koje se ukaže potreba Obračun po radnom satu mašine	h	20,00
5.	Rad radnika na: -ručnom dokopavanju zemlje za kanale, propuste i šahtove za odvodnju atmosferskih voda -ručnoj pripremi postojeće podloge za betoniranje Obračun po radnom satu radnika	h	80,00
6.	Utovar iskopanog materijala na kamion i odvoz na deponiju. Obračun po turi odvezelog materijala.	tura	10,00
7.	Nabavka, transport, nasipanje i sabijanje tampon granulacije 0-32mm. Sabijanje vršiti sa odgovarajućim vibro valjkom do potrebne zbijenosti. Obračun po m <sup>3</sup> nasutog tampon.	m <sup>3</sup>	90,00

## II BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI

1.	Betoniranje AB kolovoza puta betonom MB 30 sa montažom potrebne oplate. Beton obezbjeđuje investitor. Obračun po m <sup>2</sup> betoniranog kolovoza.	m <sup>2</sup>	2.030,00
2.	Betoniranje armirano betonskog ivičnog zidića dimenzija 25x50cm, betonom MB30 u dvostranoj oplati. Zidić se armira sa ±2φ12RA (uzengije φ6/20cm) što se obračunava posebnom pozicijom, beton obezbjeđuje investitor. Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog betona.	m <sup>3</sup>	5,00
3.	Betoniranje bočnog zida (prema kolovozu) kanala za odvodnju atmosferskih voda, sa betonom MB30 u jednostranoj oplati. Debljina zida d=15cm. Beton obezbjeđuje investitor. Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog betona.	m <sup>3</sup>	6,00
4.	Betoniranje armirano betonskog ulivnog šahta sa betonom MB30 u potrebnoj oplati. Dimenzijsi svjetlog otvora šahta su 50x50x80cm. Debljina zidova i dna šahta je 15cm. Obračun po komadu betoniranog šahta.	kom	1,00
5.	Betoniranje armirano betonskog revizionog šahta betonom MB30 u potrebnoj oplati. Dimenzijsi svjetlog otvora šahta su 40x40x60cm. Debljina zidova i dna šahta je 15cm. Obračun po komadu betoniranog šahta.	kom	1,00
6.	Betoniranje armirano betonskih bočnih zidova i ploče na postojećem propustu za odvodnju atmosferskih voda. Betonira se betonom MB30 u potrebnoj oplati. Debljina zidova je 30cm a ploče 20cm.		

	Beton obježbjeđuje investitor. Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog betona.	m <sup>3</sup>	1,20
7.	Betoniranje postojećih ulaza u privatna dvorišta i imanja radi uklapanja istih sa novom niveletom puta. Pozicija obuhvata sva potrebna rezanja, štemanja i rušenja postojećeg betona, ugradnju potrebne armature i montažu oplate. Obračun po betoniranom ulazu	kom	4,00
<b>III ARMIRAČKI RADOVI</b>			
1.	Nabavka, transport, istezanje, sječenje, savijanje, montaža i ugradnja glatkog i rebrastog ravnog betonskog željeza. Obračun po kg ugrađene armature	kg	520,00
2.	Nabavka, transport, sječenje i ugrađivanje armaturnih mreža. Obračun po kg ugrađene armature	kg	7.900,00
<b>IV OSTALI RADOVI</b>			
1.	Demontaža oglasne table i saobraćajnog ogledala sa nosećim stubom, te ponovna montaža istih na novu poziciju. Obračun paušalno	pauš.	
2.	Nabavka i montaža sливне metalne rešetke od kutijastih profila. Obračun po komadu montirane rešetke a) dimenzije 60x60 b) dimenzije 45x45	kom. kom.	1,00 1,00
3.	Nabavka i montaža metalnog poklopca za PTT šaht, dimenzija 60x60cm. Obračun po komadu montiranog poklopca	kom.	1
4.	Nabavka, transport i ugradnja PVC cijevi Ø300 za odvodnju atmosferskih voda. Pozicija obuhvata nabavku, transport i nasipanje sitnog pjeska ispod, oko i iznad cijevi. Obračun po m' ugrađene cijevi.	m'	14,50

**CIJENA  
Član 2**

IZVOĐAČ se obavezuje da radove iz člana 1 Ugovora izvede za ukupnu cijenu od:

22.778,50 bez PDV-a

4.783,50 PDV

27.562,00 € sa PDV-om .

**NAČIN PLAĆANJA****Član 3**

NARUČILAC se obavezuje da će izvršiti plaćanje po ovom Ugovoru na žiro račun IZVOĐAČA broj 550-16305-56 nakon izvršenih radova i ispostavljanja fakture.

**KVALITET****Član 4**

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

**ROK****Član 5**

Rok za završetak radova je 15 (petnaest) dana od dana potpisivanja ugovora.

**GARANCIJA****Član 6**

Garantni rok za izvedene radove i ugrađeni materijal je 2 (dvije) godine.

**OSTALE ODREDBE****Član 7**

IZVOĐAČ je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova koji su predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilištu dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova, a sve u skladu sa ponudom iz člana 1 ovog ugovora.

**Član 8**

IZVOĐAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova, kao i susjednih objekata, opreme, instalacija, radnika, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričini trećim licima i imovini.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ.

### Član 9

IZVOĐAČ garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora, kako je dato u ponudi IZVOĐAČA.

IZVOĐAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku od 2 godine. Ukoliko IZVOĐAČ ne postupi po zahtjevu NARUČIOCA, NARUČILAC ima pravo da na teret IZVOĐAČA otkloni nedostatke angažovanjem drugog IZVOĐAČA.

### Član 10

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu gradilišta na kojem je izvodio radove.

### Član 11

Nadzor nad izvedenim radovima će se regulisati naknadnim rješenjem predsjednika Opštine.

Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše: da li IZVOĐAČ izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka radova, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVOĐAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od NARUČIOCA.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju IZVOĐAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

### ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

### Član 12

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38 Zakona o javnim nabavkama ("Sl.list CG" br. 74/19) ništavan je.

### Član 13

U slučaju spora stranke se obavezuju da pokušaju riješiti spor međusobnim dogovorom, a ako ne uspiju nadležan je Privredni sud u Podgorici.

### Član 14

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih se, nakon potpisivanja, 3 (tri) primjerka dostavljaju Izvođaču, a 3 (tri) Naručiocu.

#### NARUČILAC

Opština Herceg Novi

#### Predsjednik

Stevan Katić



#### IZVOĐAČ

Fortis Mont doo

#### Direktor

Ognjen Karadžić

