

CRNA GORA
OPŠTINA HERCEG NOVI
Kabinet Predsjednika
Broj: 01-1-018- 1701/20
Herceg Novi, 29.10.2020.

**UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA
NA IZRADI TROTOARA OD ZAVRŠETKA POSTOJEĆEG
(PREKO PUTA HOTELA PLAY) DO RASKRSNICE SA
RIBARSKOM ULICOM**

zaključen između:

1. **NARUČIOCA: OPŠTINE HERCEG NOVI** sa sjedištem u Herceg Novom, Trg Maršala Tita br. 2, matični broj: 02008459, koga zastupa predsjednik opštine Stevan Katić, (u daljem tekstu: **NARUČILAC**)

i

2. **IZVOĐAČA: "PERIĆ GRADNJA" D.O.O. HERCEG NOVI**, ul. Manastirska br. 8, PIB: 02862867, žiro račun: 510-64342-44 kod CKB, koga zastupa izvršni direktor Perić Mile, s druge strane (u daljem tekstu: **IZVOĐAČ**).

PREDMET

Član 1

NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje izvrši radove za račun NARUČIOCA, na osnovu predate ponude, u svemu prema specifikaciji radova datoj u zahtjevu za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj 02-2-426-95/2020 od 23.10.2020. godine, a u postupku izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izradi trotoara od završetka postojećeg (preko puta hotela Play) do raskrsnice sa Ribarskom ulicom.

Specifikacija radova na izradi trotoara sadrži sledeće:

Planirani trotoar je projektovan je u širini od 1,50 m i dužini od cca 209 m. Na početku novi trotoar uklapa se u postojeći, dok se na završetku uklapa u Ribarsku ulicu. Planirani

trotoar uklapa se u postojeće ivičnjake, izuzev na mjestima gdje postoje pješački prelazi. Na tim mjestima trotoar je neophodno prilagoditi osobama sa otežanim kretanjem.

I RADOVI NA DEMONTAŽI I RUŠENJU

Radovi na rušenju i uklanjanju ivičnjaka

Opis radova:

Ova pozicija obuhvata rušenje postojećih betonskih ivičnjaka zajedno sa temeljom istih. Ovi radovi se izvode na mjestima gdje su predviđene rampe za osobe sa otežanim kretanjem. Pozicije na kojima su predviđene rampe za osobe sa otežanim kretanjem prikazane su u situacionom planu u grafičkom dijelu ovog izvještaja.

Izvođenje radova:

Odstranjivanje postojećih ivičnjaka treba izvesti pažljivo, kako se ni bi ošteti kolovozni zastor. Radove izvoditi tako da ne dođe do prekida u saobraćaju. Sav materijal potrebno je odvesti na deponiju koju obezbeđuje izvođač.

Mjerenje i plaćanje:

Obračun se vrši po broju dužnih metara (m¹) uklonjenih ivičnjaka.

Ova jedinična cijena je puna kompenzacija za sav rad, transport, materijal, alate i opremu i sve što je neophodno za kvalitetan završetak posla.

Radovi na demontaži postojećih saobraćajnih znakova

Opis radova:

Ova pozicija obuhvata demontažu postojećih saobraćajnih znakova na predmetnoj lokaciji.

Izvođenje radova:

Demontažu izvesti pažljivo, kako bi se sačuvali saobraćajni znakovi radi njihove ponovne montaže.

Mjerenje i plaćanje:

Obračun se vrši po komadu demontiranog znaka.

II ZEMLJANI RADOVI

Mašinski iskop zemlje

Opis radova:

Mašinski iskop zemlje radi dovođenja terena na potrebnu kotu obaviti mašinski, te iskopanu zemlju prema uputstvu nadzornog organa prebaciti i isplanirati.

Izvođenje radova:

Iskopanu zemlju isplanirati na površine pored planiranog trotoara

Mjerenje i plaćanje:

Obračun po m³ iskopanog i isplaniranog materijala.

Ručni iskop postojećeg tampona

Opis radova:

Ručni iskop postojećeg tampona radi dovođenja terena na potrebnu kotu obaviti ručno, te iskopani tampon iskoristiti za potrebe nasipanja.

Mjerenje i plaćanje

Obračun po m³ iskopanog i isplaniranog tampona.

Sabijanje posteljice nakon iskopa

Opis radova:

Nakon iskopa, na trasi planiranog trotoara potrebno je izvršiti sabijanje posteljice.

Izvođenje radova:

Sabijanje posteljice vrši se vibro papučom u dva prelaza.

Mjerenje i plaćanje:

Obračun po m² sabijene posteljice.

Nabavka, transport, nasipanje, planiranje i sabijanje novog tampona

Opis radova:

Ova pozicija podrazumjeva nabavku, nasipanje, planiranje i sabijanje novog tampona granulacije 0-32 mm.

Izvođenje radova:

Izrada se vrši u jednom ili dva sloja zavisno od mehanizacije. Materijal se mora razastrti u podužnom pravcu u nagibu jednakom nagibu nivelete. U poprečnom smislu mora imati nagib potreban za odvođenje atmosfere vode (prema detaljima iz grafičkog dijela).

Sloj se mora zbijati u punoj širini vibro papučom do potrebne zbijenosti. Sabijanje treba vršiti od niže ivice ka višoj.

Debljinu novog sloja tampona izvesti prema potrebi kako bi se dobile potrebne visinske kote.

Mjerenje i plaćanje:

Obračun po m³ ugrađenog tampona

III BETONSKI RADOVI

Izrada betonskog zastora

Opis radova:

Ova pozicija podrazumjeva nabavku materijala, transport i betoniranje podnog zastora trotoara betonom MB30 u oplati. Debljina sloja betona je 10cm.

Izvođenje radova:

Betoniranje izvoditi u poljima dužine 2 m. Ugrađivanje betona vršiti pomoću vibratora sa završnim profilisanjem i popravljanjem uz pomoć ravnjače.

Mjerenje i plaćanje:

Obračun po m² betoniranog trotoara sa svom potrebnom oplatom.

Polaganje betonskih ivičnjaka

Opis radova:

Rad obuhvata polaganje betonskih ivičnjaka dimenzija 20/24cm.

Izvođenje radova:

Ivičnjaci se polažu na sloju betona MB30. Debljina sloja betona na kome se polažu ivičnjaci iznosi 10 cm.

Pojedine detalje oko iskopa, podloge za beton, polaganje betona, fugovanje spojeva i ostalo treba izvesti u prema detaljima iz grafičkog dijela.

Zalivanje spojnica izvršiti cementnim malterom, koji je spravljen u odnosu 1:3. Visinski i situacioni položaj ivičnjaka mora biti u skladu sa crtežima iz grafičkog dijela. Ugrađivati se mogu samo zdravi i neoštećeni ivičnjaci.

Mjerenje i plaćanje:

Obračun izvedenih radova vrši se po metru dužnom položenog ivičnjaka, za sav rad i materijal uključujući i nabavku i transport ivičnjaka.

IV ARMIRAČKI RADOVI

Opis radova:

Radovi obuhvaćeni u ovoj stavci podrazumijevaju nabavku materijala i sve aktivnosti koje se odnose na armaturu, prema crtežima i uputstvima Nadzornog organa.

Izvođenje radova:

Trotoar se armira armaturnim mrežama Q188 koje se preko ubušenih ankera vezuju za postojeće betonske ivičnjake.

Mjerenje i plaćanje:

Obračun po kg ugrađene armature

V OSTALI RADOVI

Ugradnja postojećih saobraćajnih znakova

Opis radova:

Ova pozicija obuhvata ugradnju postojećih znakova saobraćajne signalizacije.

Izvođenje radova:

Znakovi se ugrađuju na predhodno iskopane temeljne stope i betoniraju betonom MB30.

Mjerenje i plaćanje:

Obračun po komadu ugrađenog znaka.

Ugradnja željeznih ankera

Pozicija obuhvata ugradnju željeznih ankera u postojeće betonske ivičnjake.

Izvođenje radova:

Ankeri se ubušuju u postojeće betonske ivičnjake (prema uputstvu nadzornog organa) na razmaku od 40 cm. Ankeri su $\varnothing 10$, L=30 cm.

Mjerenje i plaćanje:

Obračun po komadu ugrađenog ankera.

R.B	OPIS RADOVA	jed. mjere	KOL.
I	DEMONTAŽA I RUŠENJE		
1	Demontaža postojećih znakovasaobraćajne signalizacije zajedno sa metalnim stubom. Demontažu izvesti pažljivo radi ponovne upotrebe istih. Obračun po komadu demontiranog znaka.	kom	4.00
2	Rušenje postojećih betonskih ivičnjaka zajedno sa temeljom istih (na pozicijama gdje je predviđeno izvođenje rampi za kretanje osoba sa posebnim potrebama). Rušenje izvesti pažljivo da se ne ošteti kolovozni zastor. Pozicija podrazumjeva utovar porušenog materijala na vozilo i transport na deponiju. Obračun po m' porušenog ivičnjaka zajedno sa temeljom.	m'	14.00
II	ZEMLJANI RADOVI		
1	Mašinski iskop zemlje na trasi trotoara radi dovođenja terena na potrebnu kotu. Iskopani materijal preneti i isplanirati na površine pored planiranog trotoara (prema uputstvu nadzornog organa). Obračun po m ³ iskopane zemlje.	m ³	3.55
2	Ručni iskop postojećeg tampona na trasi trotoara radi dovođenja terena na potrebnu kotu. Prosječna debljina sloja za iskop je 7 cm. Iskopani materija i koristiti za potrebe nasipanja. Obračun po m ³ iskopanog i isplaniranog tampona.	m ³	18.49
3	Planiranje i sabijanje posteljice nakon iskopa na trasi trotoara. Sabijanje vršiti vibro papučom u dva prelaza. Obračun po m ² sabijene posteljice.	m ²	143.67

4	Nabavka, transport, nasipanje, planiranje, i sabijanje tampona granulacije 0-32mm, u sloju promjenljive debljine 10-25 cm sabijanje vršiti	m ³	25.00
	vibro papučom do potrebne zbijenosti. Obračun po m ³ ugrađenog tampona u zbijenom stanju.		

III BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI RADOVI			
1	Nabavka materijala, transport i betoniranje podnog zastora trotoara betonom MB30 u oplati. Debljina sloja betona je 10 cm. Betoniranje radii u poljima dužine 2,00 m. Trotoar armirati sa armaturnim mrežama Q 188 koje se ubušnim ankerima Ø10 vezuju za betonske ivičnjake. Armatura se obračunava po posebnoj poziciji. Obračun po m ² betoniranog trotoara sa svom potrebnom oplatom.	m ²	312.00
2	Nabavka materijala transport i ugradnja betonskih ivičnjaka dim. 18/24 cm na sloju betona je d=10cm. Pozicija obuhvata nabavku i ugradnju odgovarajućih prelaznih i oborenih betonskih ivičnjaka na dijelu rampiranja trotoara. Spojnice fugovati i blago uvući u odnosu na ivičnjak. Obračun po m'	m'	14.00

IV ARMIRAČKI RADOVI			
1	Nabavka, transport, prenos, sječenje i ugradnja armature. Obračun po kg ugrađene armature.	kg	1160

V OSTALI RADOVI			
1	Ugradnja postojećih znakova saobraćajne signalizacije pozicija obuhvata iskop temeljne stope i betoniranje betonom MB 30. Obračun po komadu ugrađenog znaka	kom	4.00
2	Nabavka i ugradnja željeznih ankera Ø 10, l=30cm. Ankeri se ubušuju u postojeće betonske ivičnjake na razmaku od 40cm. (po uputstvu nadzornog organa) Obračun po komadu ugrađenog ankera.	kom	410.00

KVALITET

Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1. ovog ugovora izvede prema tehničkoj dokumentaciji, stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za građenje ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

CIJENA

Član 3

IZVOĐAČ se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od:

7.293,00 € bez PDV-a
1.531,53 € PDV
8.824,53 € sa PDV-om.

(slovima: osam hiljada osam stotina dvadeset četiri eura i pedeset tri centa)

PLAĆANJE

Član 4

Isplata radova iz člana 1 ovog ugovora vršice se na žiro račun izvođača radova broj 510-64342-44 kod CKB na sledeći način:

- 15 % avansa po potpisivanju ugovora;
- ostatak nakon završenih radova i izvršene primopredaje.

ROK ZA IZVOĐENJE RADOVA

Član 5

IZVOĐAČ se obavezuje da radove iz člana 1 ovog ugovora kompletno dovrši i preda NARUČIOCU na upotrebu u roku od 30 radnih dana od zaključenja Ugovora sa odabranim ponuđačem i uplate avansa.

NADZOR

Član 6

Nadzor nad izvedenim radovima će se regulisati naknadnim rješenjem predsjednika opštine.

Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše: da li IZVOĐAČ izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka radova, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVOĐAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od NARUČIOCA.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju IZVOĐAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Član 7

IZVOĐAČ je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova koji su predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova, a sve u skladu sa ponudom iz člana 1. ovog Ugovora.

Član 8

IZVOĐAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova susjednih objekata i radova, opreme, uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ.

Član 9

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište.

Član 10

Garantni rok za radove koji utiču na stabilnost objekta ili dijela objekta je 10 godina, a za ostale radove je 2 godine.

Član 11

IZVOĐAČ garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora, kako je dato u ponudi IZVOĐAČA.

IZVOĐAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka. Ukoliko IZVOĐAČ ne postupi po zahtjevu NARUČIOCA, NARUČILAC ima pravo da na teret IZVOĐAČA otkloni nedostatke angažovanjem drugog IZVOĐAČA.

Član 12

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA. Obavijest da su radovi završeni IZVOĐAČ podnosi NARUČIOCU preko Nadzornog organa.

Član 13

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ugovora može doći ako Izvođač ili Naručilac ne budu izvršavali svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 14

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list CG" br. 74/19) ništavan je.

SPOROVI**Član 15**

Sve eventualne sporove koji nastanu iz, ili povodom, ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko sporovi između Naručioca i Izvođača ne budu riješeni sporazumno, ugovora se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Član 16

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 17

Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

IZVOĐAČ**“PERIĆ GRADNJA” D.O.O.****Izvršni direktor**

Mile Perić

**NARUČILAC****OPŠTINA HERCEG NOVI****Predsjednik**

Stevan Katić

